

令和 07 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

設 計 書 番 号	年度 07	
事 業 所 名	逗子市	
(工 事 ・ 業 務) 名	令和7年度 街路樹植替工事	
(工 事 ・ 業 務) 箇 所	逗子市久木8丁目地内	
(河 川 ・ 路 線 ・ 区 域) 名	久木100号・149号	
単 価 採 用 地 区 名	逗子	
事 業 区 分		
工 期		
設 計 金 額	(円)	
	円	
設 計 概 要	植樹柵閉塞工 N=53箇所 植樹柵改修の上、植樹工 N=20箇所 街路樹伐採工 N=28本 植樹帯撤去工 L=271m その他付帯工 一式	
(起 工 ・ 変 更) 理 由		

令和 07 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<支出科目>

款	
項	
目	
目の細目	
節	

<合併区分情報>

合併処理設定	しない
	区 分 1
	区 分 2
	区 分 3
	区 分 4
	区 分 5
	区 分 6
	区 分 7
	区 分 8
	区 分 9

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

令和 07 年度 積算諸条件調書 (当初)

経費等情報	主たる工種	道路維持工事		
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(1)-1, 2		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正 (上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分	計上しない		
	土木工事標準積算基準書 適用年版	令和07年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和07年11月1日基準		
	週休割増補正区分	月単位<現場閉所>		
	ICT施工補正区分	補正しない		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B	46	人	昼間交代要員無し

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
植樹柵撤去			1	式			
植樹柵撤去工			1	式			
縁石撤去工			1	式			第 0001 号 内訳書
ブロック舗装撤去工			1	式			第 0002 号 内訳書
作業土工			1	式			第 0003 号 内訳書
植樹帯撤去工			1	式			
寄植伐採工			1	式			第 0004 号 内訳書
作業土工			1	式			第 0005 号 内訳書
植樹柵・植樹帯閉塞			1	式			
道路土工			1	式			
埋戻し工			1	式			第 0006 号 内訳書
舗装工			1	式			

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装工				式			第 0007 号 内訳書
			1				
植樹柵改修の上、植樹				式			
			1				
植栽工				式			
			1				
中低木植栽工				式			第 0008 号 内訳書
			1				
仮設工				式			
			1				
交通管理工				式			第 0009 号 内訳書
			1				
直接工事費計				式			
			1				
共通仮設費計				式			
			1				
共通仮設費 (率分)				式			【千円止】
			1				
純工事費				式			
			1				
現場管理費				式			【千円止】
			1				
工事原価				式			
			1				
一般管理費等				式			
			1				

第0001号 内訳書
縁石撤去工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 地先境界ブロック撤去	1	式			第0001号下内
合 計					

第0002号 内訳書
ブロック舗装撤去工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0020) インターロッキングブロック撤去	1	式			第0002号下内
合 計					

第0003号 内訳書
作業土工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0030) 床掘り(掘削)	1	式			第0003号下内 植樹樹
(AMA0040) 土砂等運搬	1	式			第0004号下内
(AMA0140) 樹木伐採工	1	式			第0005号下内
合 計					

第0004号 内訳書
寄植伐採工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0070) 中低木伐採	1	式			第0006号下内
合 計					

第0005号 内訳書
作業土工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0050) 床掘り(掘削)					第0007号下内
	1	式			植樹帯
(AMA0080) 土砂等運搬					第0008号下内
	1	式			
合 計					

第0006号 内訳書
埋戻し工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0090) 路床盛土					第0009号下内
	1	式			
合 計					

第0007号 内訳書
舗装工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0130) 仮舗装					第0010号下内
	1	式			
合 計					

第0008号 内訳書
中低木植栽工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0100) 中低木植栽(支柱有・幹巻有)					第0011号下内
	1	式			
合 計					

第0009号 内訳書
 交通管理工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0110) 交通誘導警備員					第0012号下内
	1	式			
合 計					

第0001号 下位内訳書
 AMA0010 地先境界ブロック撤去

1 式 当り
 適用年版 T0711
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB422550) 地先境界ブロック撤去	57	m			第0001号単価表
(CB422550) 地先境界ブロック撤去	14	m			第0002号単価表
(CB227010) 殻運搬	1	m3			第0003号単価表
(Z132597010) 廃材処理料 (東部地区) 無筋C o 殻	1	m3			
合 計					
	1	式			円/式

第0002号 下位内訳書
 AMA0020 インターロッキングブロック撤去

1 式 当り
 適用年版 T0711
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB810420) インターロッキングブロック撤去(再設置)	40	m2			第0004号単価表 再設置含む
合 計					
	1	式			円/式

第0003号 下位内訳書
AMA0030 床掘り(掘削)

1 式 当り
適用年版 T0711
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210100) 掘削	120	m3			第0005号単価表 植樹樹、除根含む
合 計					
	1	式			円/式

第0004号 下位内訳書
AMA0040 土砂等運搬

1 式 当り
適用年版 T0711
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKM00210) ダンプトラック(4t積)運搬	16	m3			第0006号単価表 根運搬分
(Z132630885) 建設木くず(三浦半島地区) 根	18	t			
(CB210110) 土砂等運搬	26	m3			第0008号単価表 埋戻し分を除く
(WB020051) 処分費(m3)	26	m3			第0009号単価表 埋戻し分を除く
合 計					
	1	式			円/式

第0005号 下位内訳書
 AMA0140 樹木伐採工

1 式 当り
 適用年版 T0711
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0030) 樹木伐採	28	本			
合 計					
	1	式			円/式

第0006号 下位内訳書
 AMA0070 中低木伐採

1 式 当り
 適用年版 T0711
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB432160) 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	135	m2			第0010号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0007号 下位内訳書
 AMA0050 床掘り(掘削)

1 式 当り
 適用年版 T0711
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210100) 掘削	25	m3			第0005号単価表 植樹帯
合 計					
	1	式			円/式

第0008号 下位内訳書
AMA0080 土砂等運搬

1 式 当り
適用年版 T0711
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210110) 土砂等運搬	25	m3			第0008号単価表
(WB020051) 処分費(m3)	25	m3			第0009号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0009号 下位内訳書
AMA0090 路床盛土

1 式 当り
適用年版 T0711
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210410) 埋戻し	59	m3			第0011号単価表 良質発生土
合 計					
	1	式			円/式

第0010号 下位内訳書
AMA0130 仮舗装

1 式 当り
適用年版 T0711
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410031) 下層路盤(歩道部)	201	m ²			第0012号単価表
(CB410261) 表層(歩道部)	201	m ²			第0013号単価表
(CD422520W) 地先境界ブロック	14	m			第0014号単価表 再利用設置
合 計					
	1	式			円/式

第0011号 下位内訳書
 AMA0100 中低木植栽(支柱有・幹巻有)

1 式 当り
 適用年版 T0711
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210410) 埋戻し	34	m3			第0011号単価表 良質発生土
(CB210410) 埋戻し	18	m3			第0011号単価表 客土及び土壌改良材
(SJ0010) 防根シート設置工	100	m2			第0015号単価表
(Y001610000) -00005 客土 赤土	14	m3			
(Y001513000) -00006 土壌改良材 パーク堆肥 40L	92	袋			
(SJ0030) 土壌改良工 中低木200cm以上	20	本			第0016号単価表
(SJ0020) 道路植樹工 中低木200cm以上	20	本			第0017号単価表
(SJ0040) 道路植樹支柱設置工	20	本			第0018号単価表
(CB410031) 下層路盤(歩道部)	41	m2			第0019号単価表
(CD422520W) 地先境界ブロック	76	m			第0020号単価表
(Y001500000) -00003 樹木 ジンダイアケボノ H=3.0m、C=0.18m	20	本			
合 計					
	1	式			円/式

第0012号 下位内訳書
 AMA0110 交通誘導警備員

1 式 当り
 適用年版 T0711
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B		人日			第0021号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0001号 単価表 機労材構成比情報
 CB422550 地先境界ブロック撤去

1 m 当り
 適用年版 T0711

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
小型バックホウ(クローラ) [超小旋回型] 山積0.22m3(平積0.16m3)	L001011001		【賃料】		L001011001
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
運転手(特殊)	R0114				R0114
軽油	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条件名称	入力値		条件値		
J01 再利用区分	1		処分		

第0002号 単価表 機労材構成比情報
 CB422550 地先境界ブロック撤去

1 m 当り
 適用年版 T0711

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
小型バックホ(クロー) [超小旋回型] 山積0.22m3(平積0.16m3)	L001011001		【賃料】		L001011001
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
運転手(特殊)	R0114				R0114
特殊作業員	R0101				R0101
軽油	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条件名称	入力値		条件値		
J01 再利用区分	2		再利用		

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]			【損料】		M000301005
10t積級	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値		条件値		
J01 殻発生作業	1		コンクリート(無筋)構造物とりこわし		
J02 積込工法区分	1		機械積込		
J03 DID区間の有無	2		有り		
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	3		5.7km以下		
J13 費用の内訳	1		全ての費用		

第0004号 単価表
WB810420 インターロッキングブロック撤去(再設置)

100 m2 当り
適用年版 T0711

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001064001) インターロッキングブロック撤去工 再使用	100	m2			[1]
(Q001060001) インターロッキングブロック設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線配置	100	m2			[1]
(Z002360001) インターロッキングブロック ブロック厚6cm 標準品	100	m2			[1]
(Z002360001) インターロッキングブロック ブロック厚6cm 標準品	2	m2			[1]
(Z002152001) -00007 再生砂 RC-10	3.87	m3			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合 計					
	1	m2			円/m2
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 作業区分	1	撤去及び再設置			
J02 再設置作業区分	1	直線配置 ブロック厚 6cm			
J03 敷材料の種類	1	再生砂			
J04 敷材料の厚さ(実数入力)	30	30 mm			
J05 施工規模による加算	2	100m2未満			
J06 時間的制約を受ける場合の補正	1	無			
J07 夜間作業補正	1	無			

第0005号 単価表 機労材構成比情報
CB210100 掘削

1 m3 当り
適用年版 T0711

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
バックホウ(クローラ) [標準]			【損料】		M000202015
排ガス型(第2次) 山積0.28m3	M000202015				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値		条件値		
J01 土質	1		土砂		
J02 施工方法	5		上記以外(小規模)		
J05 施工数量	7		小規模(標準)		

第0006号 単価表
DKM00210 ダンプトラック(4t積)運搬

10 m3 当り
適用年版 T0711

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(DKM00225) ダンプトラック運転		日			第0007号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合計					
	1	m3			円/m3
条件名称	入力値		条件値		
J01 バックホウ機種	2		山積0.28m3 [平積0.2m3]		
J02 DID区間の有無	2		有		
J06 運搬距離(0.28m3 DID有)	8		12.0km以下		
J07 タイヤの損耗状態	2		普通		

第0007号 単価表
DKM00225 ダンプトラック運転

1 日 当り
適用年版 T0711

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0115) 運転手(一般)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000301002) ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日	【損料】		(15欄)
(Z010020044) タイヤ損耗費 4t積級 普通 供用日		供用日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	日			円/日
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 機種	2	4t積			
J02 タイヤの損耗状態	2	普通			

第0008号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0711

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]			【損料】		M000301002
4t積級	MP03010020				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称		入力値	条件値		
J01 土砂等発生現場		2	小規模		
J02 積込機種・規格		5	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)		
J03 土質		1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J04 DID区間の有無		2	有り		
J14 運搬距離(km)(DID区間有)		8	5.5km以下		

第0009号 単価表
WB020051 処分費(m3)

100 m3 当り
適用年版 T0711

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(Y007600000) -00002 処分費 発生土					
	100	m3			
合計					
	1	m3			円/m3

第0010号 単価表 機労材構成比情報
 CB432160 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬

1 m2 当り
 適用年版 T0711

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]			【損料】		M000301001
2t積級	MP03010010				
草刈機[肩掛式]			【損料】		M002031005
カッタ径255mm	M002031005				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条件名称	入力値		条件値		
J01 飛び石防護の有無	1		有り		
J02 運搬機械選定	1		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積)		
J03 ダンプトラック運搬距離	1		6.5km以下		
J05 費用の内訳	1		全ての費用		

第0011号 単価表 機労材構成比情報
CB210410 埋戻し

1 m3 当り
適用年版 T0711

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	M000202096		【損料】		M000202096
レンマ 質量60～80kg	M000806001		【損料】		M000806001
普通作業員	R0102				R0102
特殊作業員	R0101				R0101
運転手(特殊)	R0114				R0114
軽油	Z006702002				Z006702002
ガソリン レギュラー	Z006704001				Z006704001
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 施工方法	5		上記以外(小規模)		
J02 土質	1		土砂		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0012号 単価表 機労材構成比情報
CB410031 下層路盤(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0711

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
小型バックホ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	M000201100		【損料】		M000201100
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	L001070011		【賃料】		L001070011
運転手(特殊)	R0114				R0114
特殊作業員	R0101				R0101
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
再生クラッシュラン RC-40	ZP21220030				Z002122003
軽油	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条件名称	入力値	条件値			
J01 全仕上り厚(実数入力)	160	160 mm			
J02 施工区分	1	1層施工			
J03 材料	6	再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳	1	全ての費用			

第0013号 単価表 機労材構成比情報
CB410261 表層(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0711

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハッドガード式]			【損料】		M000804001
運転質量0.5~0.6t	M000804001				
振動コンパクタ[前進型]			【損料】		M000807001
機械質量40~60kg	M000807001				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生アスファルト混合物					Z004101004
再生密粒度アスコン(13)	ZP41010040				
アスファルト乳剤					Z004130002
PK-3 プライムコート用	Z004130002				
ガソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条件名称	入力値	条件値			
J01 平均幅員	1	1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30	30 mm			
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		mm			
J05 材料	11	再生密粒度アスコン(13)			
J06 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳	1	全ての費用			

第0014号 単価表 機労材構成比情報
CD422520W 地先境界ブロック

1 m 当り
適用年版 T0711

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01 作業区分		2	再利用設置		
J02 ブロック規格		3	C種(150×150×600)		
J03 m当り地先境界ブロック使用量			個/m		
J04 基礎碎石規格		4	無し		
J05 均し基礎コンクリート規格		6	無し		

第0015号 単価表
SJ0010 防根シート設置工

100 m² 当り
適用年版 T0711
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0010) 防根シート 幅1.0m、長20m巻	120	m ²			
(TJ0020) 防根シートテープ 幅0.1m、長10m巻	40	m			
(R0102) 普通作業員	1.5	人			
合 計					
	1	m ²			整数止め切捨て 円/m ²

第0016号 単価表
 SJ0030 土壤改良工
 中低木200cm以上

100 本 当り
 適用年版 T0711
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役	0.2	人			
(R0104) 造園工	0.6	人			
(R0102) 普通作業員	1	人			
合 計					
	1	本			整数止め切捨て 円/本

第0017号 単価表
 SJ0020 道路植樹工
 中低木200cm以上

100 本 当り
 適用年版 T0711
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役	1.8	人			
(R0104) 造園工	6.7	人			
(R0102) 普通作業員	5.6	人			
合 計					
	1	本			整数止め切捨て 円/本

第0018号 単価表
 SJ0040 道路植樹支柱設置工

100 本 当り
 適用年版 T0711
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役	1.8	人			
(R0104) 造園工	6.7	人			
(R0102) 普通作業員	5.6	人			
(Z003200007) 杉支柱丸太(防腐加工) 長0.75m 末口7.5cm	100	本			
(Z003200012) 杉支柱丸太(防腐加工) 長2.1m 末口7.5cm	200	本			
合 計					
	1	本			整数止め切捨て 円/本

第0019号 単価表 機労材構成比情報
CB410031 下層路盤(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0711

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
小型バックホ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	M000201100		【損料】		M000201100
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	L001070011		【賃料】		L001070011
運転手(特殊)	R0114				R0114
特殊作業員	R0101				R0101
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
再生クラッシュラン RC-40	ZP21220030				Z002122003
軽油	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条件名称	入力値		条件値		
J01 全仕上り厚(実数入力)	100		100 mm		
J02 施工区分	1		1層施工		
J03 材料	6		再生クラッシュラン RC-40		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0020号 単価表 機労材構成比情報
CD422520W 地先境界ブロック

1 m 当り
適用年版 T0711

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
地先境界ブロック					Z002354003
150×150×600(C)	Z002354003				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条件名称	入力値		条件値		
J01 作業区分	1		設置		
J02 ブロック規格	3		C種(150×150×600)		
J03 m当り地先境界ブロック使用量			個/m		
J04 基礎砕石規格	4		無し		
J05 均し基礎コンクリート規格	6		無し		

第0021号 単価表
WB010212 交通誘導警備員B

1 人日 当り
適用年版 T0711

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0804) 交通誘導警備員B		人			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合計					
	1	人日			円/人日

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ0010	防根シート 幅1.0m、長20m巻	m2	T0711	2,380	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0020	防根シートテープ 幅0.1m、長10m巻	m	T0711	540	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0030	樹木伐採	本	T0711	118,100	その他施工単価等	現場、一般対象	見積り
Y001500000 -00003	樹木 ジンダイアケボノ H=3.0m、C=0.18m	本	T0711	27,500	資材単価	全間接費対象	見積り
Y001513000 -00006	土壌改良材 パーク堆肥 40L	袋	T0711	550	資材単価	全間接費対象	物価資料2507
Y001610000 -00005	客土 赤土	m3	T0711	4,000	資材単価	全間接費対象	物価資料2507
Y007600000 -00002	処分費 発生土	m3	T0711	10,420	仮設材単価等	全間接費対象	見積り
Z002152001 -00007	再生砂 R C - 1 0	m 3	T0711	1,375	資材単価	全間接費対象	物価資料2507

施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB422550	地先境界ブロック撤去			57		J01=処分
CB422550	地先境界ブロック撤去			14		J01=再利用
CB227010	殻運搬			1		J01=コンクリート(無筋)構造物とりこわし / J02=機械積込 / J03=有り / J04=5.7km以下 / J13=全ての費用
CB210100	掘削			145		J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=小規模(標準)
CB210110	土砂等運搬			51		J01=小規模 / J02=バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J14=5.5km以下
CB432160	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬			135		J01=有り / J02=クランプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積) / J03=6.5km以下 / J05=全ての費用
CB210410	埋戻し			111		J01=上記以外(小規模) / J02=土砂 / J04=全ての費用
CB410031	下層路盤(歩道部)			201		J01=160 mm / J02=1層施工 / J03=再生クワッチャン RC-40 / J04=全ての費用
CB410261	表層(歩道部)			201		J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下) / J02=30 mm / J03=mm / J04=mm / J05=再生密粒度7スコン(13) / J06=プライムコート PK-3 / J07=全ての費用
CB410031	下層路盤(歩道部)			41		J01=100 mm / J02=1層施工 / J03=再生クワッチャン RC-40 / J04=全ての費用
CD422520W	地先境界ブロック			76		J01=設置 / J02=C種(150×150×600) / J03=個/m / J04=無し / J05=無し
合計						