

令和7年度 小坪5丁目避難路整備工事		設計書	
金 円也		工事価格 円也 消費税相当額 円也	
路線名	小坪9254号・小坪9256号	工事場所	逗子市小坪5丁目地内
工事内容	避難路整備工事 L=90.0m 擬木階段設置工 A=64.7m <sup>2</sup> 擬木手摺設置工 L=90.0m その他付帯工 一式		

## 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費	擬木階段設置工	1.0	式			
	擬木手摺設置工	1.0	式			
	その他付帯工	1.0	式			
直接工事費計						
	諸経費	1.0	式			
工事価格						
	消費税相当額	1.0	式			
請負工事費						

## 第1号内訳書

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
擬木階段設置工						
路盤工	t=100mm RC-40 平均1段分0.325㎡ 199段	64.7	㎡			
真砂土敷工	t=50mm	64.7	㎡			
擬木土留め工	階段側板部分 材工 H=400mm	12.0	m			
材料費 (真砂土)		260.0	袋			
材料費 (擬木)	二本組木階段 ヤマム(株)プラ擬木 エコ木	1.0	式			
第1号内訳計						

## 第2号内訳書

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
擬木手摺設置工						
擬木手摺設置工	材料小運搬含む	90.0	m			
蓄光テープ設置工		1.0	式			
既存単管手摺撤去処分		53.6	m			
材料費（擬木手摺）	手摺 ヤマム(株)プラ擬木 エコ木	90.0	m			
材料費（蓄光テープ）	t=0.3mmx50mmx5m エルクライトJC	2.0	巻			
第2号内訳計						

### 第3号内訳書

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
その他付帯工						
資材搬入運搬費	真砂土・水・碎石・擬木 等 真砂土20袋/日x13人工 他10人工	1.0	式			
交通誘導警備員B	2人x14日間 昼間交替要員なし	28.0	人			
第3号内訳計						