質　　疑　　応　　答　　書

名　　称　令和８年度　街路樹植替工事

番号	質　　問	回　　答	設計図番号
1	インターロッキングですが、現在２種類のインターロッキングを使用しているようですが、今回も２種類になりますか。	１種類となります。	
2	根上がりしている箇所は、インターロッキングはそのままなりで据えてよいのか。根上がりしているところの根を除去し、整地してから据えることになりますか。	根上がりしているところの根を除去し、整地してから据えることになります。	
3	埋設分（ライフライン）の資料に基づいた事前調査は行えるのでしょうか。	必要に応じ、実施することになります。	
4	縁石・アスファルト・抜根材の指定処分先はありますか。	指定はありません。	
5	土砂の処分先の指定はありますか。	指定はありません。	