

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)	
設 計 書 番 号	年度 08
事 業 所 名	逗子市
(工 事 ・ 業 務) 名	令和8年度 街路樹植替工事
(工 事 ・ 業 務) 箇所	逗子市久木8丁目地内
(河川・路線・区域)名	久木100号、久木149号
単 価 採 用 地 区 名	逗子
事 業 区 分	
工 期	契約日から 令和 09 年 03 月 24 日 まで
設 計 金 額	(円)
	円
設 計 概 要	植樹柵撤去 N=46箇所 街路樹植樹 N=15本 植樹帯撤去 L=170.0m その他付帯工 一式
(起 工 ・ 変 更) 理由	

逗子市

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)						
<支出科目>						
款						
項						
目						
目の細目						
節						
<合併区分情報>						
合併処理設定	しない					
	区 分 1					
	区 分 2					
	区 分 3					
	区 分 4					
	区 分 5					
	区 分 6					
	区 分 7					
	区 分 8					
	区 分 9					
<全体金額情報>						
	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

令和 08 年度 積 算 諸 条 件 調 書 (当初)					
経費等情報	主たる工種		道路維持工事		
	施工地域・工事場所区分		市街地DID補正(1)－1, 2		
	現場環境改善費計上区分		計上しない		
	緊急工事による補正		補正しない		
	前払金支出割合		35%を超える場合		
	契約保証の方法		金銭的保証		
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）				
	共通仮設費率補正		0.00%		
	現場管理費率補正		0.00%		
	一般管理費率補正		0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分		計上しない		
	土木工事標準積算基準書 適用年版		令和08年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版		令和08年9月1日基準		
	週休割増補正区分		補正しない		
	ICT施工補正区分		補正しない		
	積算数量等情報	名称		採用数量	単位
交通誘導警備員B		46	人	昼間交代要員無し	
(その他情報欄)					

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
植樹樹撤去				式			
			1				
植樹樹撤去工				式			
			1				
縁石撤去工				式			第 0001 号 内訳書
			1				
ブロック舗装撤去工				式			第 0002 号 内訳書
			1				
作業土工				式			第 0003 号 内訳書
			1				
植樹帯撤去工				式			
			1				
寄植伐採工				式			第 0004 号 内訳書
			1				
縁石撤去工				式			第 0005 号 内訳書
			1				
作業土工				式			第 0006 号 内訳書
			1				
植樹樹・植樹帯埋設				式			
			1				
道路土工				式			
			1				
埋戻し工				式			第 0007 号 内訳書
			1				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装工				式			
			1				
ブロック舗装工				式			第 0008 号 内訳書
			1				
植樹柵新設				式			
			1				
植栽工				式			
			1				
中低木植栽工				式			第 0009 号 内訳書
			1				
仮設工				式			
			1				
交通管理工				式			第 0010 号 内訳書
			1				
道路維持				式			
			1				
舗装工				式			
			1				
舗装打換え工				式			第 0011 号 内訳書
			1				
直接工事費計				式			
			1				
共通仮設費計				式			
			1				
共通仮設費（率分）				式			【千円止】
			1				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式			
			1				
現場管理費				式			【千円止】
			1				
工事原価				式			
			1				
一般管理費等				式			
			1				
工事価格				式			【万円止】
			1				
消費税及び地方消費税相当額				式			10.00%
			1				
本工事費計				式			
			1				

第0001号 内訳書
縁石撤去工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 植樹枿撤去		式			第0001号下内
	1				
合 計		式			

第0002号 内訳書
ブロック舗装撤去工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0020) インターロッキングブロック撤去		式			第0002号下内
	1				
合 計		式			

第0003号 内訳書
作業土工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0030) 掘削（植樹枿）		式			第0003号下内
	1				
(AMA0040) 土砂等運搬		式			第0004号下内
	1				
合 計		式			

第0004号 内訳書
寄植伐採工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0070) 寄植伐採		式			第0005号下内
	1				
合 計		式			

第0005号 内訳書
縁石撤去工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0060) 植樹帯撤去		式			第0006号下内
	1				
合 計					

第0006号 内訳書
作業土工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0050) 掘削（植樹帯）		式			第0007号下内
	1				
(AMA0080) 土砂等運搬		式			第0008号下内
	1				
合 計					

第0007号 内訳書
埋戻し工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0090) 路床盛土		式			第0009号下内
	1				
合 計					

第0008号 内訳書
ブロック舗装工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0130) インターロッキングブロック舗装		式			第0010号下内
	1				
合 計					

第0009号 内訳書
中低木植栽工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0100) 中低木植栽(支柱有・幹巻有)		式			第0011号下内
	1				
合 計					

第0010号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0110) 交通誘導警備員		式			第0012号下内
	1				
合 計					

第0011号 内訳書
舗装打換え工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0140) 舗装版破碎		式			第0013号下内
	1				
合 計					

第0001号 下位内訳書
AMA0010 植樹枿撤去

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB422550) 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去		m			第0001号単価表
	53				
(CB227010) 殻運搬		m3			第0002号単価表
	1				
(Z132597010) 廃材処理料 (東部地区) 無筋C o 殻		m3			
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0002号 下位内訳書
AMA0020 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ撤去

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB810420) インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ撤去(再設置)		m2			第0003号単価表
	29				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0003号 下位内訳書
AMA0030 掘削（植樹柵）

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210100) 掘削		m3			第0004号単価表
	79				除根含む
(TJ0070) 除根工		本			
	46				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0004号 下位内訳書
AMA0040 土砂等運搬

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB010410) 現場発生品及び支給品運搬		t			第0005号単価表
	11				
(Z132630885) 建設木くず（三浦半島地区） 根		t			
	11				
(CB210110) 土砂等運搬		m3			第0006号単価表
	10				
(WB020051) 処分費(m3)		m3			第0007号単価表
	10				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0005号 下位内訳書
AMA0070 寄植伐採

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB432160) 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬					第0008号単価表
	85	m2			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0006号 下位内訳書
AMA0060 植樹帯撤去

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB422550) 地先境界ﾌﾟﾛｯｸ撤去					第0001号単価表
	170	m			
(CB227010) 殻運搬					第0002号単価表
	3	m3			
(Z132597010) 廃材処理料(東部地区) 無筋C o 殻					
	3	m3			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0007号 下位内訳書
AMA0050 掘削(植樹帯)

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210100) 掘削					第0004号単価表
	16	m3			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0008号 下位内訳書
AMA0080 土砂等運搬

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210110) 土砂等運搬		m3			第0006号単価表
	16				
(WB020051) 処分費 (m3)		m3			第0007号単価表
	16				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0009号 下位内訳書
AMA0090 路床盛土

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210410) 埋戻し		m3			第0009号単価表 良質發生土
	34				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0010号 下位内訳書
AMA0130 インターロッキングブロック舗装

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB810410) インターロッキングブロック設置		m2			第0010号単価表 新設
	179				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0011号 下位内訳書
 AMA0100 中低木植栽(支柱有・幹巻有)

1 式 当り
 適用年版 T0809
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210410) 埋戻し		m3			第0009号単価表
	26				良質発生土
(CB210410) 埋戻し		m3			第0009号単価表
	13				客土及び土壌改良材
(SJ0010) 防根シート設置工		m2			第0011号単価表
	75				
(Y001610000) -00005 客土 赤土		m3			
	11				
(Y001513000) -00006 土壌改良材 バーク堆肥 40L		袋			
	69				
(SJ0030) 土壌改良工 中低木200cm以上		箇所			第0012号単価表
	15				
(SJ0020) 道路植樹工 中低木200cm以上		本			第0013号単価表
	15				
(SJ0040) 道路植樹支柱設置工		本			第0014号単価表
	15				
(CB410031) 下層路盤(歩道部)		m2			第0015号単価表
	30				
(WB810410) インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ設置		m2			第0016号単価表
	29				再利用
(CD422520W) 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ		m			第0017号単価表
	57				
(Y001500000) -00003 樹木 ジンダイアケボノ H=3.0m、C=0.18m		本			
	15				
合 計					

第0011号 下位内訳書
 AMA0100 中低木植栽(支柱有・幹巻有)

1 式 当り
 適用年版 T0809
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		式			円／式
	1				

第0012号 下位内訳書
 AMA0110 交通誘導警備員

1 式 当り
 適用年版 T0809
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B		人日			第0018号単価表
合 計					
		式			円／式
	1				

第0013号 下位内訳書
 AMA0140 舗装版破碎

1 式 当り
 適用年版 T0809
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB430610) 直接掘削積込		m2			第0019号単価表
	200				
(CB227010) 殻運搬		m3			第0021号単価表
	6				
(Z132597000) 廃材処理料 (東部地区) A S 殻		m3			
	6				
(CB422550) 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去		m			第0001号単価表
	691				
(CB227010) 殻運搬		m3			第0002号単価表
	15				
(Z132597010) 廃材処理料 (東部地区) 無筋C o 殻		m3			
	15				
(WB810410) インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ設置		m2			第0010号単価表
	268				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0001号 単価表 機労材構成比情報
CB422550 地先境界ブロック撤去

1 m 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
小型バ ^ッ クホ ^ウ (クローラ) [超小旋回型] バ ^ッ ケ ^ッ ト容量0.22m3			【賃料】		L001011001
	L001011001				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
		1 m 当り			
				円／m	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 再利用区分 1 処分					

第0002号 単価表 機労材構成比情報
CB227010 殻運搬

1 m3 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]			【損料】		M000301005
通称10t積級	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
		1 m3 当り			
				円／m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 殻発生作業		1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし		
J02 積込工法区分		1	機械積込		
J03 DID区間の有無		2	有り		
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		3	5.7km以下		
J13 費用の内訳		1	全ての費用		

第0003号 単価表
WB810420 インターロッキングブロック撤去(再設置)

100 m2 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001064001) インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ撤去工 再使用		m2			[1]
	100				
(Q001060001) インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線配置		m2			[1]
	100				
(Z002360001) インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 標準品		m2			[1]
	100				
(Z002360001) インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 標準品		m2			[1]
	2				
(Z002152001) -00007 再生砂 R C - 1 0		m 3			[1]
	3. 87				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		m2			円／m2
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 作業区分		1	撤去及び再設置		
J02 再設置作業区分		1	直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 6cm		
J03 敷材料の種類		1	再生砂		
J04 敷材料の厚さ(実数入力)		30	30 mm		
J05 施工規模による加算		2	100m2未満		
J06 時間的制約を受ける場合の補正		1	無		
J07 夜間作業補正		1	無		

第0004号 単価表 機労材構成比情報
CB210100 掘削

1 m3 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ型) [標準型]			【損料】		M000202050
	排出ガス対策型(第3次基準) バックホウ容量0.28m3		M000202050		
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
		1 m3 当り			
				円/m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 土質		1	土砂		
J02 施工方法		5	上記以外(小規模)		
J05 施工数量		7	小規模(標準)		

第0005号 単価表 機労材構成比情報
CB010410 現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
トラック[クレーン装置付]			【損料】		M000302010
通称2t積級 吊能力2.9t	M000302010				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 t		当り	円／t	
条 件 名 称					
J01 トラック機種	入 力 値		条 件 値		
J02 DID区間の有無	1		クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t		
J04 片道運搬距離(km)DID有	2		有り		
	2		3.0km以下		

第0006号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級			【損料】		M000301002
	MP03010020				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 土砂等発生現場	入 力 値		条 件 値		
J01 土砂等発生現場	2		小規模		
J02 積込機種・規格	5		バックホウ バケット容量0.28m3		
J03 土質	1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J04 DID区間の有無	2		有り		
J14 運搬距離(km) (DID区間有)	8		5.5km以下		

第0007号 単価表
WB020051 処分費(m3)

100 m3 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Y007600000) -00002 処分費 発生土					
	100	m3			
合 計					
	1	m3			円／m3

第0008号 単価表 機労材構成比情報
CB432160 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬

1 m2 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]			【損料】		M000301001
通称2t積級	MP03010010				
草刈機[肩掛式]			【損料】		M002031005
カッタ径 φ 255mm	M002031005				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称					
J01 飛び石防護の有無	入 力 値	1	条 件 値	有り	
J02 運搬機械選定	1			ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積)	
J03 ダンプトラック運搬距離	1			6.5km以下	
J05 費用の内訳	1			全ての費用	

第0009号 単価表 機労材構成比情報
CB210410 埋戻し

1 m3 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型〕			【損料】		M000202097
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準)ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.28m3	M000202097				
ﾀﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ〔ﾗﾝﾏ〕			【損料】		M000806001
通称60～80kg級	M000806001				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭｰﾗｰ	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円／m3	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 施工方法	5		上記以外(小規模)		
J02 土質	1		土砂		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0010号 単価表
WB810410 インターlocking®ブロック設置

100 m2 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001060001) インターlocking®ブロック設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線配置		m2			[1]
	100				
(Z002152001) -00007 再生砂 R C - 1 0		m 3			[1]
	3. 87				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		m2			円／m2
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 作業区分		1	直線配置 ブロック厚 6cm		
J02 ブロック使用材料		1	標準品		
J03 敷材料の種類		1	再生砂		
J04 敷材料の厚さ(実数入力)		30	30 mm		
J05 施工規模による加算		1	100m2以上		
J06 時間的制約を受ける場合の補正		1	無		
J07 夜間作業補正		1	無		

第0011号 単価表
SJ0010 防根シート設置工

100 m2 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0010) 防根シート 幅2.0m、長20m巻		m2			
	120				
(TJ0020) 防根シートテープ 幅0.1m、長10m巻		m			
	40				
(R0102) 普通作業員		人			
	1.5				
合 計					
		m2			整数止め切捨て 円／m2
	1				

第0012号 単価表
SJ0030 土壌改良工
中低木200cm以上

100 箇所 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
	0.2				
(R0104) 造園工		人			
	0.6				
(R0102) 普通作業員		人			
	1				
合 計					
		箇所			整数止め切捨て 円／箇所
	1				

第0013号 単価表
SJ0020 道路植樹工
中低木200cm以上

100 本 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
	1.8				
(R0104) 造園工		人			
	6.7				
(R0102) 普通作業員		人			
	5.6				
合 計					
		本			整数止め切捨て 円／本
	1				

第0014号 単価表
SJ0040 道路植樹支柱設置工

100 本 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
	1.8				
(R0104) 造園工		人			
	6.7				
(R0102) 普通作業員		人			
	5.6				
(Z003200007) 杉支柱丸太(防腐加工) 長0.75m 末口7.5cm		本			
	400				
(Z003200012) 杉支柱丸太(防腐加工) 長2.1m 末口7.5cm		本			
	400				
合 計					
		本			整数止め切捨て 円／本
	1				

第0015号 単価表 機労材構成比情報
CB410031 下層路盤(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホ(ロー)後方超小旋回・超低騒音型			【損料】		M000201100
排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.09m3	M000201100				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生クラッシャー					Z002122003
RC-40	ZP21220030				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 全仕上り厚(実数入力)	100		100 mm		
J02 施工区分	1		1層施工		
J03 材料	6		再生クラッシャー RC-40		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0016号 単価表
WB810410 インターlocking®ブロック設置

100 m2 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001060001) インターlocking®ブロック設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線配置		m2			[1]
	100				
(Z002152001) -00007 再生砂 R C - 1 0		m 3			[1]
	3. 87				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		m2			円／m2
	1				
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値	
J01 作業区分		1		直線配置 ブロック厚 6cm	
J02 ブロック使用材料		1		標準品	
J03 敷材料の種類		1		再生砂	
J04 敷材料の厚さ(実数入力)		30		30 mm	
J05 施工規模による加算		2		100m2未満	
J06 時間的制約を受ける場合の補正		1		無	
J07 夜間作業補正		1		無	

第0017号 単価表 機労材構成比情報
CD422520W 地先境界ブロック

1 m 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
地先境界ブロック					Z002354003
150×150×600 (C)	Z002354003				
標準単価		積算単価			
		1 m 当り			
				円／m	
条 件 名 称					
J01 作業区分	入 力 値		条 件 値		
J02 ブロック規格	1 設置				
J03 m当り地先境界ブロック使用量	3 C種(150×150×600)				
J04 基礎砕石規格	個/m				
J05 均し基礎コンクリート規格	4 無し				
	6 無し				

第0018号 単価表
WB010212 交通誘導警備員B

1 人日 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B		人			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]		式			
	1				
合 計					
		人日			円/人日
	1				

第0019号 単価表
WB430610 直接掘削積込

100 m2 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(WK430110) バックホ運転		日			第0020号単価表 [1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.09		式			
	1				
合 計					
		m2			円／m2
	1				
条 件 名 称					

第0020号 単価表
WK430110 バックホウ運転

1 日 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(L001010003) バ ッ ク ホウ (クローラ) [標準] バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.45m3		日	【賃料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		日			円／日
	1				
条 件 名 称					
I01 打換え区分		入 力 値		条 件 値	
		2		舗装版のみの打換え	

第0021号 単価表 機労材構成比情報
CB227010 穀運搬

1 m3 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要																		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級			【損料】		M000301005																		
	MP03010050																						
運転手(一般)					R0115																		
	R0115																						
軽油					Z006702002																		
	Z006702002																						
標準単価		積算単価																					
		1 m3 当り																					
				円／m3																			
<table><tr><th>条 件 名 称</th><th>入 力 値</th><th>条 件 値</th></tr><tr><td>J01 穀発生作業</td><td>3</td><td>舗装版破碎</td></tr><tr><td>J02 積込工法区分</td><td>3</td><td>機械(騒音対策不要、厚15cm以下)</td></tr><tr><td>J03 DID区間の有無</td><td>2</td><td>有り</td></tr><tr><td>J08 運搬距離(km) (DID区間有)</td><td>4</td><td>6.0km以下</td></tr><tr><td>J13 費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>						条 件 名 称	入 力 値	条 件 値	J01 穀発生作業	3	舗装版破碎	J02 積込工法区分	3	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	J03 DID区間の有無	2	有り	J08 運搬距離(km) (DID区間有)	4	6.0km以下	J13 費用の内訳	1	全ての費用
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値																					
J01 穀発生作業	3	舗装版破碎																					
J02 積込工法区分	3	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)																					
J03 DID区間の有無	2	有り																					
J08 運搬距離(km) (DID区間有)	4	6.0km以下																					
J13 費用の内訳	1	全ての費用																					

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ0010	防根シート 幅2.0m、長20m巻	m2	T0809		資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0020	防根シートテープ 幅0.1m、長10m巻	m	T0809		資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0070	除根工	本	T0809		労務費	全間接費対象	見積り
Y001500000 -00003	樹木 ジンダイアケボノ H=3.0m、C=0.18 m	本	T0809		資材単価	全間接費対象	見積り
Y001513000 -00006	土壌改良材 パーク堆肥 40L	袋	T0809		資材単価	全間接費対象	物価資料
Y001610000 -00005	客土 赤土	m3	T0809		資材単価	全間接費対象	積算資料
Y007600000 -00002	処分費 発生土	m3	T0809		仮設材単 価等	全間接費対象	見積り
Z002152001 -00007	再生砂 R C - 1 0	m 3	T0809		資材単価	全間接費対象	物価資料

施工パッケージ単価分
総 量 集 計 表 (参考) [労務費]

[illegible]

施工パッケージ単価分
総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

逗子市

総 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

逗子市

施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB422550	地先境界ﾌﾟﾛｯｸ撤去			914		J01=処分
CB227010	殻運搬			19		J01=ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし / J02=機械積込 / J03=有り / J04=5.7km以下 / J13=全ての費用
CB210100	掘削			95		J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=小規模(標準)
CB010410	現場発生品及び支給品運搬			11		J01=ｸﾚﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t / J02=有り / J04=3.0km以下
CB210110	土砂等運搬			26		J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量0.28m3 / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J14=5.5km以下
CB432160	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬			85		J01=有り / J02=ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積) / J03=6.5km以下 / J05=全ての費用
CB210410	埋戻し			73		J01=上記以外(小規模) / J02=土砂 / J04=全ての費用
CB410031	下層路盤(歩道部)			30		J01=100 mm / J02=1層施工 / J03=再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40 / J04=全ての費用
CD422520W	地先境界ﾌﾟﾛｯｸ			57		J01=設置 / J02=C種(150×150×600) / J03=個/m / J04=無し / J05=無し
CB227010	殻運搬			6		J01=舗装版破砕 / J02=機械(騒音対策不要、厚15cm以下) / J03=有り / J08=6.0km以下 / J13=全ての費用
合計						