

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)	
設 計 書 番 号	年度 08
事 業 所 名	逗子市
(工 事 ・ 業 務) 名	第一運動公園テニスコート改修工事
(工 事 ・ 業 務) 箇 所	第一運動公園内
(河 川 ・ 路 線 ・ 区 域) 名	
単 価 採 用 地 区 名	逗子
事 業 区 分	
工 期	契約日から 令和 08 年 09 月 30 日 まで
設 計 金 額	(円)
	円
設 計 概 要	テニスコート改修工 砂入り人工芝張替 A=2,862㎡
(起 工 ・ 変 更) 理 由	

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<支出科目>

款	
項	
目	
目の細目	
節	

<合併区分情報>

合併処理設定	しない
	区 分 1
	区 分 2
	区 分 3
	区 分 4
	区 分 5
	区 分 6
	区 分 7
	区 分 8
	区 分 9

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

令和 08 年度 積算諸条件調書 (当初)

経費等情報	主たる工種	公園工事		
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(1)-3		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正 (上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分			
	土木工事標準積算基準書 適用年版	令和07年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和08年4月1日基準		
	週休割増補正区分	月単位<現場閉所>		
	ICT施工補正区分	補正しない		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B	10	人	

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
テニスコート整備			1	式			
テニスコート整備工			1	式			
テニスコート改修工			1	式			第 0001 号 内訳書
付属物設置工			1	式			
看板設置工			1	式			第 0002 号 内訳書
仮設工			1	式			
交通管理工			1	式			第 0003 号 内訳書
直接工事費計			1	式			
共通仮設費計			1	式			
共通仮設費 (率分)			1	式			【千円止】
純工事費			1	式			
現場管理費			1	式			【千円止】

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事原価							
			1	式			
一般管理費等							
			1	式			
工事価格							
			1	式			【万円止】
消費税及び地方消費税相当額							
			1	式			10.00%
本工事費計							
			1	式			

第0001号 内訳書
テニスコート改修工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) テニスコート撤去					第0001号下内
	1	式			
(AMA0030) テニスコート敷設					第0002号下内
	1	式			
合 計					

第0002号 内訳書
看板設置工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0040) 看板設置					第0003号下内
	1	式			
合 計					

第0003号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0020) 交通誘導警備員					第0004号下内
	1	式			
合 計					

第0001号 下位内訳書
AMA0010 テニスコート撤去

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) 既設砂入り人工芝撤去積込工	2,862	m ²			第0001号単価表
(CB010410) 現場発生品及び支給品運搬	63	t			第0003号単価表
(TJ0040) 砂入り人工芝処分費	62,964	k g			
合 計					
	1	式			円/式

第0002号 下位内訳書
AMA0030 テニスコート敷設

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0040) 不陸整正工	100	m ²			第0004号単価表
(SJ0050) 材料小運搬 人工芝2862m ² ロール状 硅砂500kg入り 152袋	1	式			第0005号単価表
(SJ0060) 砂入り人工芝敷設工 t=19mm	2,862	m ²			第0006号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0003号 下位内訳書
AMA0040 看板設置

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0090) 看板 3mmアルミ複合板 600×450	1	枚			
合 計					
	1	式			円/式

第0004号 下位内訳書
AMA0020 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B		人日			第0008号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0001号 単価表
 SJ0010 既設砂入り人工芝撤去積込工

100 m2 当り
 適用年版 T0804
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役	0.3	人			
(R0101) 特殊作業員	0.55	人			
(R0102) 普通作業員	1.1	人			
(SJ0020) フォークリフト運転	0.6	日			第0002号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m2			整数止め切捨て 円/m2

第0002号 単価表
 SJ0020 フォークリフト運転

1 日 当り
 適用年版 T0804
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)	0.4	人			
(Z006702002) 軽油	5	L			
(TJ0010) フォークリフト エンジン駆動 ディーゼル	1	日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	日			整数止め切捨て 円/日

第0003号 単価表 機労材構成比情報
 CB010410 現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り
 適用年版 T0804

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
トラック[クレーン装置付]			【損料】		M000302013
ペーestrack4〜4.5t積 吊能力2.9t	M000302013				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 t	当り		円/t	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 トラック機種	2		クレーン装置付4〜4.5t積、吊能力2.9t		
J02 DID区間の有無	2		有り		
J04 片道運搬距離(km)DID有	7		14.0km以下		

第0004号 単価表
 SJ0040 不陸整正工

100 m2 当り
 適用年版 T0804
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役	0.5	人			
(R0101) 特殊作業員	2	人			
(R0102) 普通作業員	4	人			
(TJ0050) 不陸修正剤 FLコート 16kg入り缶	2	缶			
(TJ0060) 硅砂	120	kg			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m2			整数止め切捨て 円/m2

第0005号 単価表
 SJ0050 材料小運搬
 人工芝2862㎡ロール状 珪砂500kg入り 152袋

1 式 当り
 適用年版 T0804
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役	2	人			
(R0101) 特殊作業員	2	人			
(R0102) 普通作業員	4	人			
(TJ0010) フォークリフト エンジン駆動 ディーゼル	2	日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	式			整数止め切捨て 円/式

第0006号 単価表
 SJ0060 砂入り人工芝敷設工
 t =19mm

100 m2 当り
 適用年版 T0804
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役	0.2	人			
(R0101) 特殊作業員	0.8	人			
(R0102) 普通作業員	0.6	人			
(SJ0030) サンドスプレッダー運転	0.2	日			第0007号単価表
(TJ0070) 人工芝 ライン材共	100	m2			
(TJ0060) 硅砂	2,650	kg			
(TJ0080) 雑材 接着剤・養生シート・ジョイントテープ等	1	式			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m2			整数止め切捨て 円/m2

第0007号 単価表
 SJ0030 サンドスプレッダー運転

1 日 当り
 適用年版 T0804
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0020) 運転手 サンドスプレッダー	1	人			
(Z006702002) 軽油	6.2	L			
(TJ0030) サンドスプレッダー損料	1	日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	日			整数止め切捨て 円/日

第0008号 単価表
 WB010212 交通誘導警備員B

1 人日 当り
 適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B		人			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	人日			円/人日

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ0010	フォークリフト エンジン駆動 ディーゼル	日	T0804	1,800	機械器具 損料	全間接費対 象	刊行物
TJ0020	運転手 サンドスプレッダー	人	T0804	10,000	労務費	全間接費対 象	見積り
TJ0030	サンドスプレッダー損料	日	T0804	1,480	機械器具 損料	全間接費対 象	見積り
TJ0040	砂入り人工芝処分費	k g	T0804	50	仮設材単 価等	処分費対 象	見積り
TJ0050	不陸修正剤 FLコート 16kg入り缶	缶	T0804	32,000	資材単価	全間接費対 象	見積り
TJ0060	硅砂	kg	T0804	55	資材単価	全間接費対 象	見積り
TJ0070	人工芝 ライン材共	m2	T0804	2,100	資材単価	全間接費対 象	見積り
TJ0080	雑材 接着剤・養生シート・ジョイントテ ープ等	式	T0804	8,570	資材単価	全間接費対 象	見積り
TJ0090	看板 3mmアルミ複合板 600×450	枚	T0804	7,100	資材単価	全間接費対 象	見積り

施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB010410	現場発生品 及び支給品運搬			63		J01=クレーン装置 付4～4.5t積、吊能力2.9t / J02=有り / J04=14.0km以下
合計						