

工事名称 逗子小学校空調設備改修工事

工事場所 神奈川県逗子市逗子4-2-45

(工事価格)

課長	係長	係	審査					

本工事は、逗子小学校空調設備が設置から20年経過し老朽化が進んでいることや既存空調設備の能力が不足し夏場に室内温度を適正に保つことが困難であることから設備の改修を行うもの。

建築改修工事 一式

機械設備改修工事 一式

電気設備改修工事 一式

(工事価格 _____)
(調査基準価格 _____)
(調査基準価格の100/110 _____)

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/110	1	式		

電気設備工事(普通教室棟)									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
電灯設備		1		式					
動力設備		1		式					
受変電設備		1		式					
	計								

発生材処分(普通教室棟)									
名	称	数	量	单	位	金	額	備	考
発生材処分		1			式				
計									

電気設備工事(管理諸室棟)									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
電灯設備		1		式					
動力設備		1		式					
	計								

電気設備工事(特別教室棟)									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
電灯設備		1			式				
動力設備		1			式				
	計								

電気設備工事(体育館棟)						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
電灯設備		1		式		
動力設備		1		式		
	計					

発生材処分(管理諸室棟)									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
発生材処分		1			式				
	計								

発生材処分(特別教室棟)									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
発生材処分		1		式					
計									

発生材処分(体育館棟)						
名	称	数	量	単位	金額	備考
発生材処分		1		式		
計						

教室棟						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
空気調和設備		1		式		
換気設備		1		式		
撤去工事		1		式		
発生材処理		1		式		
	計					

教室棟管理系統						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
空気調和設備		1		式		
換気設備		1		式		
撤去工事		1		式		
発生材処理		1		式		
	計					

特別教室棟						
名	称	数	量	单位	金 額	備 考
空気調和設備		1		式		
換気設備		1		式		
撤去工事		1		式		
発生材処理		1		式		
	計					

建築工事(普通教室棟)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内外装改修	撤去	1	式		
内外装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
発生材運搬	積込運搬	1	式		
計					

発生材処分(普通教室棟)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
発生材処分		1	式		
計					

スクラップ控除(普通教室棟)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
スクラップ控除		1	式		
計					

建築工事(管理諸室)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内外装改修	撤去	1	式		
内外装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
発生材運搬	積込運搬	1	式		
計					

建築工事(特別教室棟)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内外装改修	撤去	1	式		
内外装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
発生材運搬	積込運搬	1	式		
計					

建築工事(体育館棟)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
内外装改修	撤去	1	式		
内外装改修	改修	1	式		
計					
発生材運搬	積込運搬	1	式		
計					

発生材処分(管理諸室)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
発生材処分		1	式		
計					

発生材処分(特別教室棟)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
発生材処分		1	式		
計					

発生材処分(体育館棟)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
発生材処分		1	式		
計					

発生材処分(普通教室棟)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
発生材処分		1	式		
計					

電気設備工事(管理諸室棟)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備		1	式		
計					
動力設備		1	式		
計					

電気設備工事(特別教室棟)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備		1	式		
計					
動力設備		1	式		
計					

電気設備工事(体育館棟)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備		1	式		
計					
動力設備		1	式		
計					

発生材処分(管理諸室棟)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
発生材処分		1	式		
計					

発生材処分(特別教室棟)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
発生材処分		1	式		
計					

教室棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空調設備	機器設備	1	式		
空調設備	配管設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
撤去工事	撤去工事	1	式		
撤去工事	冷媒回収処理費	1	式		
計					
発生材処理	収集運搬費	1	式		
発生材処理	発生材処分費	1	式		
発生材処理	発生材処分費 (有価物売払い価格)	1	式		
計					

教室棟管理系統					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空調設備	機器設備	1	式		
空調設備	配管設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
撤去工事	撤去工事	1	式		
計					
発生材処理	収集運搬費	1	式		
発生材処理	発生材処分費	1	式		
発生材処理	発生材処分費 (有価物売払い価格)	1	式		
計					

特別教室棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空調設備	機器設備	1	式		
空調設備	配管設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
撤去工事	撤去工事	1	式		
撤去工事	冷媒回収処理費	1	式		
計					
発生材処理	収集運搬費	1	式		
発生材処理	発生材処分費	1	式		
発生材処理	発生材処分費 (有価物売払い価格)	1	式		
計					

体育館棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空調設備	機器設備	1	式		
空調設備	配管設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
撤去工事	撤去工事	1	式		
撤去工事	冷媒回収処理費	1	式		
計					
発生材処理	収集運搬費	1	式		
発生材処理	発生材処分費	1	式		
発生材処理	発生材処分費 (有価物売払い価格)	1	式		
計					

建築工事(普通教室棟)		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し(内部改修)	個別改修	178	建改 m ²			
養生(内部改修)	個別改修	178	建改 m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	178	建改 m ²			
くさび緊結式足場 (手すり先行式)	幅900mm 運搬費共 高さ20m未満	1,024	建改 m ²			
内部仕上足場	脚立足場	178	建改 m ²			代価表 0011
ネット状養生シート張り	防災 類 修理費含む	1,024	建改 m ²			代価表 0009
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)		178	建改 m ²			代価表 0012
仮設材運搬 (シート・ネット類)		1,024	建改 m ²			
計						

建築工事(普通教室棟)		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AW-5	アルミパ [®] 祢厚3新設 穿孔50 ×1 サッシツパ [®] -新設、パ [®] 祢シーリング [®] 含む	4	建改 か所			
ACW-2	アルミパ [®] 祢厚3新設 穿孔50 ×1 サッシツパ [®] -新設、パ [®] 祢シーリング [®] 含む	1	建改 か所			
ACW-7	アルミパ [®] 祢厚3新設 穿孔50 ×1 サッシツパ [®] -新設、パ [®] 祢シーリング [®] 含む	1	建改 か所			
ACW-10	アルミパ [®] 祢厚3新設 穿孔50 ×1 サッシツパ [®] -新設、パ [®] 祢シーリング [®] 含む	1	建改 か所			
ACW-11	アルミパ [®] 祢厚3新設 穿孔50 ×1 サッシツパ [®] -新設、パ [®] 祢シーリング [®] 含む	1	建改 か所			
ACW-12	アルミパ [®] 祢厚3新設 穿孔50 ×1 パ [®] 祢シーリング [®] 含む	1	建改 か所			
ACW-21	アルミパ [®] 祢厚3新設 穿孔50 ×1 サッシツパ [®] -新設、パ [®] 祢シーリング [®] 含む	1	建改 か所			
ACW-14	アルミパ [®] 祢厚3新設 穿孔50 ×1 サッシツパ [®] -新設、パ [®] 祢シーリング [®] 含む	2	建改 か所			
ACW-18	アルミパ [®] 祢厚3新設 穿孔50 ×1 サッシツパ [®] -新設、パ [®] 祢シーリング [®] 含む	1	建改 か所			
ACW-19	アルミパ [®] 祢厚3新設 穿孔50 ×1 サッシツパ [®] -新設、パ [®] 祢シーリング [®] 含む	1	建改 か所			
法定福利費		1	建改 式			
強化が ら	厚さ 5mm 特寸 2.0㎡以下 シーリング [®] 清掃共	11	建改 ㎡			
アルミパ [®] 祢清掃		2.1	建改 ㎡			代価表 0003
が ら	遮熱フィルム貼り 3Mナノ70S 同等品	11	建改 ㎡			
計						

建築工事(普通教室棟)		内外装改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部						
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20~30mm	9.6	建改 m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	0.3	建改 m ³			
碎石撤去	人力 集積共	0.3	建改 m ³			代価表 0004
天井合板・ホート 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	70	建改 m ²			
空調架台鋼材 撤去	H形鋼H100×100×6×8 集積共	1	建改 式			代価表 0001
内部						
天井合板・ホート 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	178	建改 m ²			
天井木製ルバーフ 撤去	集積共	16.3	建改 m ²			代価表 0002
計						

建築工事(普通教室棟)		内外装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部						
鋼製基礎工事	ALV-ス同等品	1	建改式			別紙 00-0001
空調架台鋼材工事		1	建改式			別紙 00-0002
犬走コンクリート工事		1	建改式			別紙 00-0003
天井 けい酸加シム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚10 目透かし	70	建改 m ²			
軽量鉄骨天井開口部補強	25形(屋外) 300×300mm程度 ボート等切込み共	56	建改 か所			
内部						
天井 化粧吸音用 あなあきせっこう ボート張り	厚 9.5 (準不燃) 突付け	178	建改 m ²			代価表 0008
天井廻縁	塩化ビニル製	150	建改 m			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	29	建改 か所			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 900×900mm程度 ボート等切込み共	17	建改 か所			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 1300×1300mm程度 ボート等切込み共	28	建改 か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	29	建改 か所			
天井木製ルーバ加工		16.3	建改 m ²			代価表 0005
計						

発生材処分(普通教室棟)		発生材処分				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		1.4	建処 t			
がﾗｽくず		0.1	建処 m3			
木くず		0.1	建処 m3			
石綿含有産業廃棄物(安定型)		2.5	建処 m3			
計						

スクラップ 控除(普通教室棟)		スクラップ 控除				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スクラップ 控除	H2程度	0.7	建率 t			
計						

建築工事(管理諸室)		直接仮設					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
墨出し(内部改修)	個別改修	115	建改 m ²				
養生(内部改修)	個別改修	115	建改 m ²				
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	115	建改 m ²				
くさび緊結式足場 (手すり先行式)	幅900mm 運搬費共 高さ20m未満	434	建改 m ²				
内部仕上足場	脚立足場	115	建改 m ²			代価表 0011	
ネット状養生シート張り	防災 類 修理費含む	434	建改 m ²			代価表 0009	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)		115	建改 m ²			代価表 0012	
仮設材運搬 (シート・ネット類)		434	建改 m ²				
計							

建築工事(管理諸室)		建具改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
が び撤去	集積共	2.7	建改 m ²			
計						

建築工事(管理諸室)		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AW-6	アルミ [®] 祢厚3新設 穿孔50 ×1 サッシツバ [®] -新設、 [®] 祢 [®] シ-リング [®] 含む	2	建改 か所			
AW-7	アルミ [®] 祢厚3新設 穿孔50 ×1 サッシツバ [®] -新設、 [®] 祢 [®] シ-リング [®] 含む	2	建改 か所			
強化ガ ラ	厚さ 5mm 特寸 2.0㎡以下 シ-リング [®] 清掃共	2.3	建改 ㎡			
アルミ [®] 祢清掃		1	建改 ㎡			代価表 0003
ガ ラ遮熱フィルム貼り	3M [®] 70S 同等品	2.3	建改 ㎡			
計						

建築工事(管理諸室)		内外装改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部						
天井合板・ホート 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	10.4	建改 m ²			
内部						
天井合板・ホート 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	115	建改 m ²			
計						

建築工事(管理諸室)		内外装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部						
天井 けい酸 加シム板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾌﾞﾙ)0.8FK 厚10 目透かし	10.4	建改 ㎡			
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 300× 300mm程度 ﾌﾞｰﾄﾞ等切込み共	6	建改 か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 600× 600mm程度 ﾌﾞｰﾄﾞ等切込み共	2	建改 か所			
内部						
天井 化粧吸音用 あなあきせっこう ﾌﾞｰﾄﾞ張り	厚 9.5 (準不燃) 突付け	115	建改 ㎡			代価表 0008
天井廻縁	塩化ビニル製	100	建改 m			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450× 450mm程度 ﾌﾞｰﾄﾞ等切込み共	8	建改 か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 900× 900mm程度 ﾌﾞｰﾄﾞ等切込み共	4	建改 か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1300× 1300mm程度 ﾌﾞｰﾄﾞ等切込み共	4	建改 か所			
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ﾏﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	8	建改 か所			
計						

建築工事(管理諸室)		塗装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部						
E P 塗 じ	けい酸加減M板面 工程B種(見上) 素地B種	10.4	建改 ㎡			
計						

建築工事(管理諸室)		発生材運搬		積込運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込運搬	コンクリート類 3tダンプ	1	建改 回			
発生材積込運搬	石膏ボード類 4tコンテナ	1	建改 回			
計						

建築工事(特別教室棟)		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し(内部改修)	個別改修	60.6	建改 m ²			
養生(内部改修)	個別改修	60.6	建改 m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	60.6	建改 m ²			
くさび緊結式足場 (手すり先行式)	幅900mm 運搬費共 高さ20m未満	262	建改 m ²			
内部仕上足場	脚立足場	60.6	建改 m ²			代価表 0011
ネット状養生シート張り	防災 類 修理費含む	262	建改 m ²			代価表 0009
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)		60.6	建改 m ²			代価表 0012
仮設材運搬 (シート・ネット類)		262	建改 m ²			
計						

建築工事(特別教室棟)		建具改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
が び撤去	集積共	8.6	建改 m ²			
計						

建築工事(特別教室棟)		内外装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内部						
天井合板・ホ-ト 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	60.6	建改 m ²			
計						

建築工事(特別教室棟)		内外装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部						
鋼製基礎工事	アイソトール同等品	1	建改式			別紙 00-0004
空調架台鋼材工事		1	建改式			別紙 00-0005
内部						
天井 けい酸加シム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 目透かし	6	建改 m ²			
天井 化粧吸音用 あなあきせっこう ボード張り	厚 9.5 (準不燃) 突付け	54.6	建改 m ²			代価表 0008
天井廻縁	塩化ビニル製	60.6	建改 m			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボード等切込み共	15	建改 か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 900×900mm程度 ボード等切込み共	4	建改 か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1300×1300mm程度 ボード等切込み共	4	建改 か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	15	建改 か所			
計						

建築工事(特別教室棟)		塗装改修	改修			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内部						
E P 塗 じ	けい酸加済板面 工程B種(見上) 素地B種	6	建改 m ²			
計						

建築工事(特別教室棟)		発生材運搬		積込運搬		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込運搬	石膏ボード 種類 3tダンフ	1	建改 回			
発生材積込運搬	混合廃棄物類 3tダンフ	1	建改 回			
計						

建築工事(体育館棟)		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し(内部改修)	個別改修	20.1	建改 m ²			
養生(内部改修)	個別改修	20.1	建改 m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	20.1	建改 m ²			
くさび緊結式足場 (手すり先行式)	幅900mm 運搬費共 高さ20m未満	65	建改 m ²			
内部仕上足場	脚立足場	20.1	建改 m ²			代価表 0011
ネット状養生シート張り	防災 類 修理費含む	65	建改 m ²			代価表 0009
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)		20.1	建改 m ²			代価表 0012
仮設材運搬 (シート・ネット類)		65	建改 m ²			
計						

建築工事(体育館棟)		内外装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
内部						
天井合板・ホﾞト 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	20.7	建改 ㎡			
計						

建築工事(体育館棟)		内外装改修			改修	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内部						
天井 ロック-ル 化粧吸音板張り (DR)	フット内部用 厚 9 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	20.7	建改 ㎡			
天井廻縁	塩化ビニル製	10	建改 m			
計						

建築工事(体育館棟)		発生材運搬		積込運搬		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込運搬	石膏ボード 種類 3tダンプ	1	建改 回			
計						

発生材処分(特別教室棟)		発生材処分				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
が び く ず		0.1	建処 m3			
石綿含有産業廃棄物(安定型)		0.6	建処 m3			
計						

発生材処分(体育館棟)		発生材処分				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
石綿含有産業廃棄物(安定型)		0.4	建処 m3			
計						

電気設備工事(普通教室棟)		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電灯分電盤	S1L-1改修	1	電改 面			代価表 0013
電灯分電盤	S2L-1改修	1	電改 面			代価表 0014
電灯分電盤	S2L-2改修	1	電改 面			代価表 0015
電灯分電盤	S3L-1改修	1	電改 面			代価表 0017
電灯分電盤	S3L-2改修	1	電改 面			代価表 0018
600Vホリソリ絶縁 耐燃性ホリソリ ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	72	電改 m			
600Vホリソリ絶縁 耐燃性ホリソリ ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	1,026	電改 m			
ねじなし電線管 (E)	隠べい・埋込配管 25mm	4	電改 m			
ねじなし電線管 (E)	隠べい・埋込配管 31mm	32	電改 m			
ボックス類		1	電改 式			別紙 00-0006
防火区画貫通処理 等		1	電改 式			別紙 00-0007
はつり工事		1	電改 式			別紙 00-0008
撤去(普通教室棟)	電灯設備	1	電改 式			別紙 00-0009
計						

電気設備工事(普通教室棟)		動力設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
動力分電盤	S4P-2	1	電改 面			代価表 0022
動力分電盤	S4P-3	1	電改 面			代価表 0023
動力分電盤	S4P-5	1	電改 面			代価表 0025
EM-CETケーブル	14mm2 管内	9	電改 m			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	8	電改 m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	20	電改 m			
EM-CETケーブル	60mm2 管内	9	電改 m			
EM-CETケーブル	60mm2 ラック	26	電改 m			
EM-CETケーブル	100mm2 管内	10	電改 m			
EM-CETケーブル	100mm2 ラック	35	電改 m			
EM-CETケーブル	150mm2 管内	17	電改 m			
EM-CETケーブル	150mm2 ラック	108	電改 m			
EM-CETケーブル	200mm2 管内	8	電改 m			
EM-CETケーブル	200mm2 ラック	94	電改 m			
600V耐燃性ホリゾン絶縁電線(EM-IE)	8mm2	55	電改 m			
600V耐燃性ホリゾン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	42	電改 m			
600V耐燃性ホリゾン絶縁電線(EM-IE)	22mm2	249	電改 m			
厚鋼電線管(G)	露出配管 42mm	9	電改 m			
厚鋼電線管(G)	露出配管 54mm	28	電改 m			
厚鋼電線管(G)	露出配管 70mm	8	電改 m			

電気設備工事(普通教室棟)		動力設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
厚鋼電線管(G)	露出配管 82mm	7	電改 m			
厚鋼電線管(G)	露出配管 92mm	11	電改 m			
厚鋼電線管(G)	露出配管 104mm	7	電改 m			
配管用ﾌﾞﾛｯｸ	L300 H70	10	電改 個			
配管用ﾌﾞﾛｯｸ	L450 H70	2	電改 個			
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	50mm ﾍﾞｼﾞｰﾙ被覆有・防水	3	電改 か所			
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	63mm ﾍﾞｼﾞｰﾙ被覆有・防水	7	電改 か所			
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	76mm ﾍﾞｼﾞｰﾙ被覆有・防水	1	電改 か所			
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	83mm ﾍﾞｼﾞｰﾙ被覆有・防水	3	電改 か所			
撤去(普通教室棟)	動力設備	1	電改 式			別紙 00-0010
計						

電気設備工事(普通教室棟)		受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
低圧動力盤No.1 改修		1	電改 式			代価表 0045
低圧動力盤No.2		1	電改 式			代価表 0048
搬入費		1	電改 式			別紙 00-0011
搬出費		1	電改 式			別紙 00-0012
撤去(普通教室棟)	受変電設備	1	電改 式			別紙 00-0013
計						

発生材処分(普通教室棟)		発生材処分				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み	ボード・木材類 人力	12.1	電処 m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 - DID区間有り 6.0km以下	7	電処 台			
発生材処分	管理型混合廃棄物	12.1	電処 m3			
計						

電気設備工事(管理諸室棟)		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600Vホリゾン絶縁 耐燃性ホリゾンケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	7	電改 m			
600Vホリゾン絶縁 耐燃性ホリゾンケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	122	電改 m			
ねじなし電線管 (E)	隠べい・埋込配管 31mm	4	電改 m			
ボックス類		1	電改 式			別紙 00-0014
防火区画貫通処理等		1	電改 式			別紙 00-0015
はつり工事		1	電改 式			別紙 00-0016
撤去(管理諸室棟)	電灯設備	1	電改 式			別紙 00-0017
計						

電気設備工事(管理諸室棟)		動力設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
動力分電盤	S4P-1(1)改修	1	電改 面			代価表 0020
動力分電盤	S4P-1(2)改修	1	電改 面			代価表 0021
EM-CETケーブル	14mm2 管内	4	電改 m			
EM-CETケーブル	60mm2 管内	2	電改 m			
EM-CETケーブル	60mm2 ラック	38	電改 m			
EM-CETケーブル	200mm2 管内	3	電改 m			
EM-CETケーブル	200mm2 ラック	12	電改 m			
EM-CETケーブル	250mm2 管内	3	電改 m			
EM-CETケーブル	250mm2 ラック	12	電改 m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	8mm2	43	電改 m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	22mm2	30	電改 m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 42mm	4	電改 m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 70mm	4	電改 m			
配管用ブロック	L300 H70	2	電改 個			
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	50mm ビニル被覆有・防水	4	電改 か所			
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	63mm ビニル被覆有・防水	10	電改 か所			
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	76mm ビニル被覆有・防水	6	電改 か所			
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	83mm ビニル被覆有・防水	2	電改 か所			
撤去(管理諸室棟)	動力設備	1	電改 式			別紙 00-0018
計						

電気設備工事(特別教室棟)		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電灯分電盤	S2L-3改修	1	電改 面			代価表 0016
電灯分電盤	S3L-3改修	1	電改 面			代価表 0019
600Vホリゾン絶縁 耐燃性ホリゾンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	35	電改 m			
600Vホリゾン絶縁 耐燃性ホリゾンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	281	電改 m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	11	電改 m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 31mm	5	電改 m			
ボックス類		1	電改 式			別紙 00-0019
防火区画貫通処理 等		1	電改 式			別紙 00-0020
はつり工事		1	電改 式			別紙 00-0021
撤去(特別教室棟)	電灯設備	1	電改 式			別紙 00-0022
計						

電気設備工事(特別教室棟)		動力設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CETケーブル	22mm2 管内	10	電改 m			
EM-CETケーブル	60mm2 管内	11	電改 m			
EM-CETケーブル	60mm2 ラック	9	電改 m			
EM-CETケーブル	100mm2 管内	3	電改 m			
EM-CETケーブル	100mm2 ラック	10	電改 m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	8mm2	24	電改 m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	19	電改 m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 54mm	10	電改 m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 70mm	8	電改 m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 82mm	2	電改 m			
撤去(特別教室棟)	動力設備	1	電改 式			別紙 00-0023
計						

電気設備工事(体育館棟)		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V ^ホ リン ^ホ 絶縁 耐燃性 ^ホ リン ^ホ ケーブル 平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	13	電改 m			
600V ^ホ リン ^ホ 絶縁 耐燃性 ^ホ リン ^ホ ケーブル 平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	99	電改 m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	1	電改 m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 31mm	4	電改 m			
ボックス類		1	電改 式			別紙 00-0024
防火区画貫通処理 等		1	電改 式			別紙 00-0025
はつり工事		1	電改 式			別紙 00-0026
撤去(体育館棟)	電灯設備	1	電改 式			別紙 00-0027
計						

電気設備工事(体育館棟)		動力設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
動力分電盤	S4P-4改修	1	電改 面			代価表 0024
EM-CETケーブル	22mm2 管内	3	電改 m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	3	電改 m			
EM-CETケーブル	60mm2 管内	6	電改 m			
EM-CETケーブル	60mm2 ラック	12	電改 m			
EM-CETケーブル	100mm2 管内	5	電改 m			
EM-CETケーブル	100mm2 ラック	26	電改 m			
600V耐燃性ホリゾン ン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	42	電改 m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 54mm	5	電改 m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 70mm	6	電改 m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 82mm	3	電改 m			
配管用フック	L300 H70	2	電改 個			
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	63mm ビニル被覆有・防水	4	電改 か所			
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	76mm ビニル被覆有・防水	1	電改 か所			
撤去(体育館棟)	動力設備	1	電改 式			別紙 00-0028
計						

発生材処分(管理諸室棟)		発生材処分				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み	ボード・木材類 人力	1	電処 m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 - DID区間有り 6.0km以下	1	電処 台			
発生材処分	管理型混合廃棄物	1	電処 m3			
計						

発生材処分(特別教室棟)		発生材処分				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み	ボード・木材類 人力	1.4	電処 m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 - DID区間有り 6.0km以下	1	電処 台			
発生材処分	管理型混合廃棄物	1.4	電処 m3			
計						

発生材処分(体育館棟)		発生材処分				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.8	電処 m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 - DID区間有り 6.0km以下	1	電処 台			
発生材処分	管理型混合廃棄物	0.8	電処 m3			
計						

教室棟		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EHP-1 空冷ヒートポンプエアコン 屋外機	空冷ヒートポンプ 冷房：85.0kW 暖房：95.0kW	1	機改 台			代価表 0051
EAC1-1 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井掛け型 4方向 冷房：7.1kW 暖房：8.0kW	4	機改 台			代価表 0052
EAC1-2 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井掛け型 4方向 冷房：9.0kW 暖房：10.0kW	3	機改 台			代価表 0053
EAC1-3 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：5.6kW 暖房：6.3kW	3	機改 台			代価表 0054
EAC1-4 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：7.1kW 暖房：8.0kW	2	機改 台			代価表 0055
EHP-2 空冷ヒートポンプエアコン 屋外機	空冷ヒートポンプ 冷房：136.0kW 暖房：150.0kW	1	機改 台			代価表 0056
EAC2-1 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：9.0kW 暖房：10.0kW	2	機改 台			代価表 0057
EAC2-2 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：11.2kW 暖房：12.5kW	8	機改 台			代価表 0058
EAC2-3 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：14.0kW 暖房：16.0kW	2	機改 台			代価表 0059
EHP-3 空冷ヒートポンプエアコン 屋外機	空冷ヒートポンプ 冷房：61.5kW 暖房：69.0kW	1	機改 台			代価表 0060
EAC3-1 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井掛け型 4方向 冷房：7.1kW 暖房：8.0kW	2	機改 台			代価表 0061
EAC3-2 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井掛け型 4方向 冷房：9.0kW 暖房：10.0kW	2	機改 台			代価表 0062
EAC3-3 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：5.6kW 暖房：6.3kW	1	機改 台			代価表 0063
EAC3-4 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：7.1kW 暖房：8.0kW	3	機改 台			代価表 0064
EHP-4 空冷ヒートポンプエアコン 屋外機	空冷ヒートポンプ 冷房：85.0kW 暖房：95.0kW	1	機改 台			代価表 0065
EAC4-1 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：9.0kW 暖房：10.0kW	1	機改 台			代価表 0066
EAC4-2 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：11.2kW 暖房：12.5kW	5	機改 台			代価表 0067
EAC4-3 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：14.0kW 暖房：16.0kW	2	機改 台			代価表 0068
EHP-5 空冷ヒートポンプエアコン 屋外機	空冷ヒートポンプ 冷房：73.0kW 暖房：82.5kW	1	機改 台			代価表 0069
EAC5-1 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井掛け型 4方向 冷房：7.1kW 暖房：8.0kW	3	機改 台			代価表 0070

教室棟		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EAC5-2 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 4方向 冷房：11.2KW 暖房：12.5KW	3	機改 台			代価表 0071
EAC5-3 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：7.1KW 暖房：8.0KW	1	機改 台			代価表 0072
EAC5-4 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：11.2KW 暖房：12.5KW	1	機改 台			代価表 0073
EHP-6 空冷ヒートポンプエアコン 屋外機	空冷ヒートポンプ 冷房：100.0kW 暖房：112.0kW	1	機改 台			代価表 0074
EAC6-1 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：11.2KW 暖房：12.5KW	4	機改 台			代価表 0075
EAC6-2 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：14.0KW 暖房：16.0KW	4	機改 台			代価表 0076
空調用リモコン		26	機改 個			代価表 0103
集中管理リモコン		1	機改 個			代価表 0104
冷媒補充費		1	機改 式			別紙 00-0029
機器据付費		1	機改 式			別紙 00-0030
機器搬入費		1	機改 式			別紙 00-0031
計						

教室棟		空気調和設備			配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
冷媒管④	液管：6.35 ガス管：12.7	11	機改 m			代価表 0132	
冷媒管⑤	液管：9.52 ガス管：15.88	492	機改 m			代価表 0133	
冷媒管⑥	液管：9.52 ガス管：19.05	52	機改 m			代価表 0134	
冷媒管⑦	液管：9.52 ガス管：22.2	47	機改 m			代価表 0135	
冷媒管⑧	液管：12.7 ガス管：22.2	44	機改 m			代価表 0136	
冷媒管⑨	液管：12.7 ガス管：25.4	67	機改 m			代価表 0137	
冷媒管⑩	液管：15.88 ガス管：28.6	41	機改 m			代価表 0138	
冷媒管⑪	液管：15.88 ガス管：31.75	25	機改 m			代価表 0139	
冷媒管⑫	液管：19.05 ガス管：38.1	8	機改 m			代価表 0140	
結露防止層付ドレンパイプ	25A	40	機改 m			代価表 0141	
結露防止層付ドレンパイプ	40A	243	機改 m			代価表 0142	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 50A	5	機改 m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(加-VP)改修	屋内一般 40A	5	機改 m			代価表 0143	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(加-VP)改修	屋内一般 50A	77	機改 m			代価表 0144	
空調ドレン浸透桝	小口径樹脂桝 200	3	機改 組			代価表 0145	
配管架台	溶融亜鉛メッキ製門型架台(床置) 350X300H プラスチック台共	106	機改 個			代価表 0146	
配管架台	溶融亜鉛メッキ製門型架台(壁付) 350X300H	77	機改 個			代価表 0148	
配管架台	溶融亜鉛メッキ製門型架台(壁付) 500X300H	28	機改 個			代価表 0149	
制御配線工事		1	機改 式			別紙 00-0032	
保温・塗装工事		1	機改 式			別紙 00-0033	

教室棟		空気調和設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり補修費		1	機改式			別紙 00-0034
耐震支持費		1	機改式			別紙 00-0035
計						

教室棟		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HEU-9 全熱交換ユニット	天井付型 マイナスイオン 500型 450m3/H×110Pa	28	機改 台			代価表 0118
全熱交換機用	マイナスイオン用	28	機改 個			代価表 0130
集中管理リモコン		1	機改 個			代価表 0131
機器据付費		1	機改 式			別紙 00-0036
計						

教室棟		換気設備	ダクト設備			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スパイラルダクト (低压ダクト)	インサート無 150mm	7	機改 m			
スパイラルダクト (低压ダクト)	インサート無 200mm	212	機改 m			
ventキャップ	軒天用平型 耐塩害塗装 200mm	56	機改 個			代価表 0153
保温工事		1	機改 式			別紙 00-0037
耐震支持費		1	機改 式			別紙 00-0038
計						

教室棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
空調機撤去		1	機改式			別紙 00-0039
換気機器撤去		1	機改式			別紙 00-0040
機器搬出費		1	機改式			別紙 00-0041
配管撤去		1	機改式			別紙 00-0042
換気ダクト撤去		1	機改式			別紙 00-0043
計						

教室棟		撤去工事		冷媒回収処理費		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒回収処理費	教室棟(管理系統を含む)	1	機改式			
計						

教室棟		発生材処理		発生材処分費(有価物売払い価格)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スクラップ 控除	H2程度	3.56	機改 t			
有価物売払い価格	銅スクラップ 下銅	168	機改 kg			
計						

教室棟管理系統		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EHP-7 空冷ヒートポンプエアコン 屋外機	空冷ヒートポンプ 冷房：77.5kW 暖房：90.0kW	1	機改 台			代価表 0077
EAC7-1 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井掛け型 2方向 冷房：3.6kW 暖房：4.0kW	2	機改 台			代価表 0078
EAC7-2 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井掛け型 2方向 冷房：4.5kW 暖房：5.0kW	2	機改 台			代価表 0079
EAC7-3 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井掛け型 2方向 冷房：5.6kW 暖房：6.3kW	1	機改 台			代価表 0080
EAC7-4 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井掛け型 4方向 冷房：3.6kW 暖房：4.0kW	1	機改 台			代価表 0081
EAC7-5 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井掛け型 4方向 冷房：4.5kW 暖房：5.0kW	1	機改 台			代価表 0082
EAC7-6 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井掛け型 4方向 冷房：7.1kW 暖房：8.0kW	1	機改 台			代価表 0083
EAC7-7 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井掛け型 4方向 冷房：11.2kW 暖房：12.5kW	1	機改 台			代価表 0084
EAC7-8 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井掛け型 4方向 冷房：14.0kW 暖房：16.0kW	2	機改 台			代価表 0085
空調用リモコン		10	機改 個			代価表 0103
機器据付費		1	機改 式			別紙 00-0044
機器搬入費		1	機改 式			別紙 00-0045
計						

教室棟管理系統		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒管④	液管：6.35 ガス管：12.7	33	機改 m			代価表 0132
冷媒管⑤	液管：9.52 ガス管：15.88	93	機改 m			代価表 0133
冷媒管⑥	液管：9.52 ガス管：19.05	6	機改 m			代価表 0134
冷媒管⑦	液管：12.7 ガス管：22.2	37	機改 m			代価表 0136
冷媒管⑧	液管：15.88 ガス管：28.6	14	機改 m			代価表 0138
結露防止層付ドライパイプ	25A	11	機改 m			代価表 0141
配管架台	溶融亜鉛メッキ製門型架台(床置) 350X300H プラスチック台共	32	機改 個			代価表 0146
配管架台	溶融亜鉛メッキ製門型架台(壁付) 350X300H	17	機改 個			代価表 0148
制御配線工事		1	機改 式			別紙 00-0046
保温工事		1	機改 式			別紙 00-0047
はつり補修費		1	機改 式			別紙 00-0048
耐震支持費		1	機改 式			別紙 00-0049
計						

教室棟管理系統		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HEU-1 全熱交換ユニット	天井吊下げ型 マイコンタイフ 150型 90m3/H×70Pa	1	機改 台			代価表 0110
HEU-2 全熱交換ユニット	天井吊下げ型 マイコンタイフ 150型 90m3/H×80Pa	1	機改 台			代価表 0111
HEU-3 全熱交換ユニット	天井吊下げ型 マイコンタイフ 150型 90m3/H×100Pa	1	機改 台			代価表 0112
HEU-4 全熱交換ユニット	天井吊下げ型 マイコンタイフ 150型 90m3/H×150Pa	1	機改 台			代価表 0113
HEU-5 全熱交換ユニット	天井吊下げ型 マイコンタイフ 150型 105m3/H×70Pa	2	機改 台			代価表 0114
HEU-11 全熱交換ユニット	天井埋込型 マイコンタイフ 150型 180m3/H×150Pa	1	機改 台			代価表 0119
HEU-12 全熱交換ユニット	天井埋込型 マイコンタイフ 250型 240m3/H×130Pa	1	機改 台			代価表 0120
HEU-13 全熱交換ユニット	天井埋込型 マイコンタイフ 350型 330m3/H×110Pa	1	機改 台			代価表 0121
HEU-14 全熱交換ユニット	天井埋込型 マイコンタイフ 500型 525m3/H×110Pa	2	機改 台			代価表 0122
全熱交換機用 マイコンタイフ用		10	機改 個			代価表 0130
機器据付費		1	機改 式			別紙 00-0050
計						

教室棟管理系統		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 100mm	6	機改 m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	8	機改 m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 200mm	12	機改 m			
保温工事		1	機改 式			別紙 00-0051
耐震支持費		1	機改 式			別紙 00-0052
計						

教室棟管理系統		撤去工事			撤去工事	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空調機撤去		1	機改 式			別紙 00-0053
換気機器撤去		1	機改 式			別紙 00-0054
機器搬出費		1	機改 式			別紙 00-0055
配管撤去		1	機改 式			別紙 00-0056
換気ダクト撤去		1	機改 式			別紙 00-0057
計						

教室棟管理系統		発生材処理		収集運搬費		
名 称	摘 要	数 量	单 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み	ボード・木材類 人力	7.1	機改 m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 トラック約0.28m3 石こうボード類 D1D区間有り 7.0km以下	7.1	機改 m3			
計						

教室棟管理系統		発生材処理		発生材処分費(有価物売払い価格)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スクラップ 控除	H2程度	1.47	機改 t			
有価物売払い価格	銅スクラップ 下銅	20	機改 kg			
計						

特別教室棟		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EHP-8 空冷ヒートポンプエアコン 屋外機	空冷ヒートポンプ 冷房：1360.0kW 暖房：150.0kW	1	機改 台			代価表 0086
EAC8-1 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井掛け型 4方向 冷房：7.1kW 暖房：8.0kW	2	機改 台			代価表 0087
EAC8-2 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：5.6kW 暖房：6.3kW	1	機改 台			代価表 0088
EAC8-3 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：11.2kW 暖房：12.5kW	4	機改 台			代価表 0089
EAC8-4 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：14.0kW 暖房：16.0kW	3	機改 台			代価表 0090
EAC8-5 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井埋込型 両ダクト 冷房：11.2kW 暖房：12.5kW	2	機改 台			代価表 0091
EHP-9 空冷ヒートポンプエアコン 屋外機	空冷ヒートポンプ 冷房：90.0kW 暖房：100.0kW	1	機改 台			代価表 0092
EAC9-1 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井掛け型 4方向 冷房：14.0kW 暖房：16.0kW	6	機改 台			代価表 0093
EHP-10 空冷ヒートポンプエアコン 屋外機	空冷ヒートポンプ 冷房：85.0kW 暖房：95.0kW	1	機改 台			代価表 0094
EAC10-1 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井掛け型 2方向 冷房：4.5kW 暖房：5.0kW	5	機改 台			代価表 0095
EAC10-2 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井掛け型 2方向 冷房：5.6kW 暖房：6.3kW	1	機改 台			代価表 0096
EAC10-3 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型厨房用 冷房：14.0kW 暖房：16.0kW	4	機改 台			代価表 0097
RAC-1 ルームエアコン	空冷ヒートポンプ 壁掛け型 冷房：3.6kW 暖房：4.0kW 屋外機、リモコンスイッチ	1	機改 台			代価表 0102
空調用リモコン		14	機改 個			代価表 0103
冷媒補充費		1	機改 式			別紙 00-0058
機器据付費		1	機改 式			別紙 00-0059
機器搬入費		1	機改 式			別紙 00-0060
計						

特別教室棟		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒管④	液管：6.35 ガス管：12.7	19	機改 m			代価表 0132
冷媒管⑤	液管：9.52 ガス管：15.88	65	機改 m			代価表 0133
冷媒管⑥	液管：9.52 ガス管：19.05	22	機改 m			代価表 0134
冷媒管⑦	液管：9.52 ガス管：22.2	1	機改 m			代価表 0135
冷媒管⑧	液管：12.7 ガス管：25.4	21	機改 m			代価表 0137
冷媒管⑨	液管：15.88 ガス管：28.6	27	機改 m			代価表 0138
冷媒管⑩	液管：19.05 ガス管：38.1	29	機改 m			代価表 0140
結露防止層付ドレイ ンパイプ	25A	29	機改 m			代価表 0141
結露防止層付ドレイ ンパイプ	40A	37	機改 m			代価表 0142
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (カーVP)改修	屋内一般 40A	11	機改 m			代価表 0143
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (カーVP)改修	屋内一般 50A	68	機改 m			代価表 0144
配管架台	溶融亜鉛メッキ製門型架台(床置) 350X300H プラスチック台共	51	機改 個			代価表 0146
配管架台	溶融亜鉛メッキ製門型架台(床置) 500X300H プラスチック台共	2	機改 個			代価表 0147
配管架台	溶融亜鉛メッキ製門型架台(壁付) 350X300H	39	機改 個			代価表 0148
配管架台	溶融亜鉛メッキ製門型架台(壁付) 500X300H	2	機改 個			代価表 0149
制御配線工事		1	機改 式			別紙 00-0061
保温・塗装工事		1	機改 式			別紙 00-0062
耐震支持費		1	機改 式			別紙 00-0063
計						

特別教室棟		換気設備			機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
HEU-6 全熱交換ユニット	天井吊り型 天井タイプ 150型 120m3/H×80Pa	1	機改 台			代価表 0115	
HEU-15 全熱交換ユニット	天井埋込型 天井タイプ 650型 615m3/H×130Pa	3	機改 台			代価表 0123	
HEU-18 全熱交換ユニット	天井埋込型 天井タイプ 800型 810m3/H×130Pa	1	機改 台			代価表 0126	
HEU-20 全熱交換ユニット	天井埋込型 天井タイプ 1000型1050m3/H×140Pa	4	機改 台			代価表 0128	
HEX-21 空調換気扇	壁掛 1 バイブ型 有効換気量 34m3/H コントロールスイッチ、丸形フード	1	機改 台			代価表 0129	
全熱交換機リモコン	天井タイプ用	4	機改 個			代価表 0130	
機器据付費		1	機改 式			別紙 00-0064	
計							

特別教室棟		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 100mm	1	機改 m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 200mm	3	機改 m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 250mm	6	機改 m			
保温工事		1	機改 式			別紙 00-0065
耐震支持費		1	機改 式			別紙 00-0066
計						

特別教室棟			撤去工事		撤去工事	
名 称	摘 要	数 量	单 位	単 価	金 額	備 考
空調機撤去		1	機改式			別紙 00-0067
換気機器撤去		1	機改式			別紙 00-0068
機器搬出費		1	機改式			別紙 00-0069
配管撤去		1	機改式			別紙 00-0070
換気ダクト撤去		1	機改式			別紙 00-0071
計						

特別教室棟		撤去工事		冷媒回収処理費		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒回収処理費	特別教室棟	1	機改式			
計						

特別教室棟		発生材処理		収集運搬費		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み	ボード・木材類 人力	19.2	機改 m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 石こぼしボード類 D1D区間有り 7.0km以下	19.2	機改 m3			
計						

特別教室棟		発生材処理	発生材処分費(有価物売払い価格)			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スクラップ 控除	H2程度	3.7	機改 t			
有価物売払い価格	銅スクラップ 下銅	110	機改 kg			
計						

体育館棟		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EHP-11 空冷ヒートポンプエアコン 屋外機	空冷ヒートポンプ 冷房：100.0kW 暖房：112.0kW	1	機改 台			代価表 0098
EAC11-1 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊り型 2方向 冷房：3.6kW 暖房：4.0kW	2	機改 台			代価表 0099
EAC11-2 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊り型 4方向 冷房：11.2kW 暖房：12.5kW	4	機改 台			代価表 0100
EAC11-3 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井埋込型 両ダクト 冷房：14.0kW 暖房：16.0kW	2	機改 台			代価表 0101
空調用リモコン		6	機改 個			代価表 0103
機器据付費		1	機改 式			別紙 00-0072
機器搬入費		1	機改 式			別紙 00-0073
計						

体育館棟		空気調和設備			配管設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考		
冷媒管④	液管：6.35 ガス管：12.7	2	機改 m			代価表	0132	
冷媒管⑤	液管：9.52 ガス管：15.88	6	機改 m			代価表	0133	
冷媒管⑥	液管：19.05 ガス管：38.1	9	機改 m			代価表	0140	
結露防止層付ドライパイプ	25A	8	機改 m			代価表	0141	
配管架台	溶融亜鉛メッキ製門型架台(床置) 350X300H プラスチック台共	5	機改 個			代価表	0146	
保温工事		1	機改 式			別紙	00-0074	
制御配線工事		1	機改 式			別紙	00-0075	
計								

体育館棟		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HEU-7 全熱交換ユニット	天井吊下げ型 マウント型 250型 150m3/H × 80Pa	2	機改 台			代価表 0116
HEU-8 全熱交換ユニット	天井吊下げ型 マウント型 250型 240m3/H × 80Pa	1	機改 台			代価表 0117
HEU-16 全熱交換ユニット	天井埋込型 マウント型 650型 630m3/H × 110Pa	1	機改 台			代価表 0124
HEU-17 全熱交換ユニット	天井埋込型 マウント型 800型 750m3/H × 120Pa	1	機改 台			代価表 0125
HEU-19 全熱交換ユニット	天井埋込型 マウント型 1000型 930m3/H × 120Pa	1	機改 台			代価表 0127
全熱交換機用	マウント型 用	6	機改 個			代価表 0130
機器据付費		1	機改 式			別紙 00-0076
計						

体育館棟						
		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スパイラルダクト (低压ダクト)	インサート無 150mm	3	機改 m			
スパイラルダクト (低压ダクト)	インサート無 200mm	1	機改 m			
スパイラルダクト (低压ダクト)	インサート無 250mm	2	機改 m			
保温工事		1	機改 式			別紙 00-0077
計						

体育館棟		撤去工事		冷媒回収処理費		
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
冷媒回収処理費	体育館棟	1	機改 式			
計						

体育館棟		発生材処理		収集運搬費		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み	ボード・木材類 人力	6.9	機改 m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 石こぼボード類 D1D区間有り 7.0km以下	6.9	機改 m3			
計						

体育館棟		発生材処理	発生材処分費			
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
発生材処分	管理型混合廃棄物	1	機改 m3			
計						

建築工事(普通教室棟)		内外装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製基礎工事	ヘルパース同等品	1	式			別紙 00-0001
鋼製基礎	外アンカータイプ 500mm	2	個			
鋼製基礎	外アンカータイプ 550mm ~ 630mm	36	個			
鋼製基礎設置・調整	接着アンカー施工	38	か所			
鋼製基礎周辺仮シール処理	既存防水層、断熱材撤去含む	38	か所			
鋼製基礎立上部分防水補修	断熱材復旧、改質アphalt防水補修	38	か所			
鋼製基礎設置前墨出し、レベル確認		38	か所			
鋼製基礎設置強度検討	特別教室棟屋上も含む	1	式			
あと施工アンカー引張試験		2	か所			
運搬費他		1	式			
計						

建築工事(普通教室棟)		内外装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空調架台鋼材工事		1	式			別紙 00-0002
塗膜防水	X-2 密着工法 ウルトラム系 平面 表面塗装メカ標準色	6.8	m ²			
溝形鋼 (SS400)	8*90*200	2.7	t			
鋼板 (SS400)	t 9	0.2	t			代価表 0006
亜鉛メッキ	HDZT 77 加工品	2.9	t			
鉄骨加工・組立	普通ボルト締共	2.9	t			代価表 0007
鉄骨運搬	6t車	2.9	t			
普通ボルトナット	M12 L75 亜鉛メッキ	72	組			
普通ボルトナット	M12 L50 亜鉛メッキ	84	組			
あと施工アンカー	接着系アンカーボルト M12 L160	12	本			
計						
犬走コンクリート工事		1	式			別紙 00-0003
レディミキストコンクリート (普通ボルトランドセメント)	逗子地区 S=18 呼び強度21	0.3	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 - -	0.3	m ³			
溶接金網敷	径6.0 100×100	1.9	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	1.9	m ²			
砂利地業	再生クランチャー	0.3	m ³			
平板ブロック	300×300	0.6	m ²			
計						

建築工事(特別教室棟)		内外装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製基礎工事	ﾊﾞﾙﾊﾞｰｽ同等品	1	式			別紙 00-0004
鋼製基礎	外ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ 550mm～630mm	4	個			
鋼製基礎設置・調整	接着ｱﾝｶｰ施工	4	か所			
鋼製基礎周辺仮ｼｰﾙ処理	既存防水層、断熱材撤去含む	4	か所			
鋼製基礎立上部分防水補修	断熱材復旧、改質ｱｽﾌﾙﾄ防水補修	4	か所			
鋼製基礎設置前墨出し、レベル確認		4	か所			
あと施工ｱﾝｶｰ引張試験		1	か所			
運搬費他		1	式			
計						
空調架台鋼材工事		1	式			別紙 00-0005
塗膜防水	X-2 密着工法 ﾍﾞﾀｸﾞﾗﾌﾞ系 平面 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	15.6	m ²			
溝形鋼 (SS400)	8*90*200	0.2	t			
鋼板 (SS400)	t 9	0.1	t			代価表 0006
垂鉛ﾒｯｷ	HDZT 77 加工品	0.3	t			
鉄骨加工・組立	普通ﾎﾙﾄﾞ締共	0.3	t			代価表 0007
鉄骨運搬	6t車	0.3	t			
普通ﾎﾙﾄﾞﾅｯﾄ	M12 L75 垂鉛ﾒｯｷ	8	組			
普通ﾎﾙﾄﾞﾅｯﾄ	M12 L50 垂鉛ﾒｯｷ	8	組			
計						

電気設備工事(普通教室棟)		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0006
合成樹脂製 アウトレットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	84	個			
計						
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0007
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	4	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(31)	30	か所			
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0008
機械はつり(ダイモ ントカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 50mm	4	か所			
機械はつり(ダイモ ントカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 63mm	30	か所			
計						
撤去(普通教室棟)	電灯設備	1	式			別紙 00-0009
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	91	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	12	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	290	m			
計						

電気設備工事(普通教室棟)		動力設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去(普通教室棟)	動力設備	1	式			別紙 00-0010
動力分電盤 撤去	S4P-2	1	面			代価表 0026
動力分電盤 撤去	S4P-3	1	面			代価表 0027
プルボックス形 屋外(SUS) 撤去	300×300×200	2	個			代価表 0028
EM-CETケーブル 撤去	100mm2 管内	8	m			代価表 0037
EM-CETケーブル 撤去	100mm2 ラック	54	m			代価表 0038
EM-CETケーブル 撤去	150mm2 管内	8	m			代価表 0039
EM-CETケーブル 撤去	150mm2 ラック	81	m			代価表 0040
EM-CEケーブル 撤去	5.5mm2- 3C 管内	212	m			代価表 0043
EM-CEケーブル 撤去	5.5mm2- 3C ラック	340	m			代価表 0044
600V絶縁電線 撤去	2mm2 × 1本 再使用しない	554	m			
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	152	m			
厚鋼電線管 撤去	(G28) 再使用しない	57	m			
厚鋼電線管 撤去	(G54) 再使用しない	32	m			
厚鋼電線管 撤去	(G82) 再使用しない	7	m			
厚鋼電線管 撤去	(G92) 再使用しない	7	m			
計						

電気設備工事(普通教室棟)		受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
搬入費		1	式			別紙 00-0011
搬入費	単独搬入 400kg/m3未満	2.8	t			
計						
搬出費		1	式			別紙 00-0012
搬出費(撤去用)	単独搬出 400kg/m3未満	1.84	t			
計						
撤去(普通教室棟)	受変電設備	1	式			別紙 00-0013
低圧動力盤No.2 撤去		1	面			代価表 0049
変圧器(6kV/3kV) 撤去	三相 100kVA - 再使用しない	1	個			代価表 0050
計						

電気設備工事(管理諸室棟)		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0014
合成樹脂製 アットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	22	個			
計						
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0015
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(31)	4	か所			
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0016
機械はつり(パイプ フックによる 配管用貫通口)	200mm程度 63mm	4	か所			
計						
撤去(管理諸室棟)	電灯設備	1	式			別紙 00-0017
位置ボックス 撤去	再使用しない	22	個			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	5	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	144	m			
計						

電気設備工事(管理諸室棟)		動力設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去(管理諸室棟)	動力設備	1	式			別紙 00-0018
EM-CETケーブル 撤去	14mm2 管内	2	m			代価表 0029
EM-CETケーブル 撤去	14mm2 ラック	32	m			代価表 0030
EM-CETケーブル 撤去	38mm2 管内	9	m			代価表 0033
EM-CETケーブル 撤去	38mm2 ラック	5	m			代価表 0034
EM-CETケーブル 撤去	150mm2 管内	6	m			代価表 0039
EM-CETケーブル 撤去	150mm2 ラック	24	m			代価表 0040
EM-CEケーブル 撤去	3.5mm2- 3C 管内	3	m			代価表 0041
EM-CEケーブル 撤去	3.5mm2- 3C ラック	10	m			代価表 0042
600V絶縁電線 撤去	2mm2 × 1本 再使用しない	13	m			
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	33	m			
600V絶縁電線 撤去	8mm2 × 1本 再使用しない	15	m			
600V絶縁電線 撤去	22mm2 × 1本 再使用しない	30	m			
厚鋼電線管 撤去	(G22) 再使用しない	2	m			
厚鋼電線管 撤去	(G42) 再使用しない	8	m			
計						

電気設備工事(特別教室棟)		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0019
合成樹脂製 アットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	37	個			
計						
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0020
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	11	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(31)	5	か所			
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0021
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 50mm	11	か所			
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 63mm	5	か所			
計						
撤去(特別教室棟)	電灯設備	1	式			別紙 00-0022
位置ボックス 撤去	再使用しない	29	個			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	12	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	191	m			
計						

電気設備工事(特別教室棟)		動力設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去(特別教室棟)	動力設備	1	式			別紙 00-0023
EM-CETケーブル 撤去	14mm2 管内	17	m			代価表 0029
EM-CETケーブル 撤去	22mm2 管内	20	m			代価表 0031
EM-CETケーブル 撤去	22mm2 ラック	5	m			代価表 0032
EM-CETケーブル 撤去	38mm2 管内	16	m			代価表 0033
EM-CETケーブル 撤去	38mm2 ラック	11	m			代価表 0034
EM-CEケーブル 撤去	3.5mm2- 3C 管内	30	m			代価表 0041
EM-CEケーブル 撤去	5.5mm2- 3C 管内	3	m			代価表 0043
600V絶縁電線 撤去	2mm2 × 1本 再使用しない	33	m			
600V絶縁電線 撤去	3.5mm2 × 1本 再使用しない	17	m			
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	13	m			
600V絶縁電線 撤去	8mm2 × 1本 再使用しない	39	m			
厚鋼電線管 撤去	(G28) 再使用しない	33	m			
厚鋼電線管 撤去	(G36) 再使用しない	6	m			
厚鋼電線管 撤去	(G42) 再使用しない	30	m			
厚鋼電線管 撤去	(G54) 再使用しない	12	m			
計						

電気設備工事(体育館棟)		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0024
合成樹脂製 アットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	16	個			
計						
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0025
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	1	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(31)	4	か所			
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0026
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 50mm	1	か所			
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 63mm	4	か所			
計						
撤去(体育館棟)	電灯設備	1	式			別紙 00-0027
位置ボックス 撤去	再使用しない	16	個			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	6	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	114	m			
計						

電気設備工事(体育館棟)		動力設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去(体育館棟)	動力設備	1	式			別紙 00-0028
EM-CETケーブル 撤去	60mm2 管内	6	m			代価表 0035
EM-CETケーブル 撤去	60mm2 ラック	12	m			代価表 0036
EM-CETケーブル 撤去	100mm2 管内	5	m			代価表 0037
EM-CETケーブル 撤去	100mm2 ラック	26	m			代価表 0038
600V絶縁電線 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	49	m			
厚鋼電線管 撤去	(C54) 再使用しない	6	m			
厚鋼電線管 撤去	(C82) 再使用しない	3	m			
計						

教室棟		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒補充費		1	式			別紙 00-0029
冷媒補充費	EHP-1 - EHP-6	1	式			
計						
機器据付費		1	式			別紙 00-0030
ハッケーシ 形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 85.0kW以下	1	台			代価表 0105
ハッケーシ 形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 136.0kW以下	1	台			代価表 0109
ハッケーシ 形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 63.0kW以下	1	台			
ハッケーシ 形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 95.0kW以下	1	台			代価表 0107
ハッケーシ 形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 80.0kW以下	1	台			
ハッケーシ 形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 100.0kW以下	1	台			代価表 0108
ハッケーシ 形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 5.6kW以下	1	台			
ハッケーシ 形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	15	台			
ハッケーシ 形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 10.0kW以下	8	台			
ハッケーシ 形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 12.5kW以下	21	台			
ハッケーシ 形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 14.0kW以下	8	台			
計						

教室棟		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器搬入費		1	式			別紙 00-0031
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.69	t			
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	1	t			
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.51	t			
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.77	t			
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.59	t			
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.77	t			
計						

教室棟		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
制御配線工事		1	式			別紙 00-0032
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビッド・天井	928	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビッド・天井	642	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	111	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C ビッド・天井	400	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C 管内	172	m			
ねじなし電線管 (E)	隠べい・埋込配管 19mm	27	m			
ねじなし電線管 (E)	隠べい・埋込配管 25mm	50	m			
ねじなし電線管 (E)	隠べい・埋込配管 31mm	10	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	111	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	84	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	58	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	58	個			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(19)	27	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	41	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(31)	4	か所			
機械はつり(ダクト ントクッターによる 配管用貫通口)	100-150mm 50mm	70	か所			
機械はつり(ダクト ントクッターによる 配管用貫通口)	100-150mm 63mm	4	か所			
プルボックスSS形 屋外(溶融亜鉛め つき)	200 200 100	1	個			代価表 0150
プルボックスSS形 屋外(溶融亜鉛め つき)	300 300 200	5	個			代価表 0151

教室棟		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
制御配線工事		1	式			別紙 00-0032
配管用ブロック	コンクリート製 300L 70H	45	個			代価表 0152
計						
保温・塗装工事		1	式			別紙 00-0033
冷媒管 保温外装	屋内露出 合成樹脂製加 ¹ -1 6.35～38.10mm程度	168	m			代価表 0154
ドレン管 保温外装 (ACTドレン)	屋内露出 合成樹脂製加 ¹ -1 6.35～38.10mm程度	283	m			代価表 0155
冷媒用 断熱材被覆銅管用 保温外装	6.35～38.10mm程度	399	m			
文字標識等	空 調 5,000m ²	1	式			
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0034
機械はつり(ダクト バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 100mm	28	か所			
計						
耐震支持費		1	式			別紙 00-0035
教室配管耐震支持		3	%			
計						

教室棟		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器据付費		1	式			別紙 00-0036
全熱交換ユニット据付	加ット形 500m ³ /h以下	28	台			
計						

教室棟		換気設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式			別紙 00-0037
天井外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 150mm 保温厚25	7	m			
天井外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 200mm 保温厚25	212	m			
計						
耐震支持費		1	式			別紙 00-0038
教室換気耐震支持		3	%			
計						

教室棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空調機撤去		1	式			別紙 00-0039
パナソニック形空調 和機(セパレートマルチ) 撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 10.0kW以下	27	台			代価表 0158
パナソニック形空調 和機(セパレートマルチ) 撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 20.0kW以下	1	台			代価表 0160
パナソニック形空調 和機(セパレートマルチ) 撤去	屋内機 天井吊り - 10.0kW以下	29	台			代価表 0167
計						
換気機器撤去		1	式			別紙 00-0040
換気扇 撤去	天井埋込形	54	台			代価表 0178
計						
機器搬出費		1	式			別紙 00-0041
搬出費(撤去用)	複数搬出 300kg/m3未満	0.11	t			
計						

教室棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管撤去		1	式			別紙 00-0042
冷媒管 撤去	液管：6.35 ガス管：12.7	15	m			代価表 0179
冷媒管 撤去	液管：9.52 ガス管：15.88	55	m			代価表 0180
冷媒管 撤去	液管：9.52 ガス管：19.05	129	m			代価表 0181
冷媒管 撤去	液管：15.88 ガス管：28.6	10	m			代価表 0182
冷媒管 撤去	液管：19.05 ガス管：31.8	14	m			代価表 0183
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 撤去	屋内一般 25A	24	m			代価表 0184
計						
換気ダクト撤去		1	式			別紙 00-0043
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	150mm 再使用しない	109	m			
計						

教室棟管理系統		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器据付費		1	式			別紙 00-0044
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 80.0kW以下	1	台			
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 4.0kW以下	3	台			
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 4.5kW以下	3	台			
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 5.6kW以下	1	台			
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	1	台			
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 12.5kW以下	1	台			
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 14.0kW以下	2	台			
計						
機器搬入費		1	式			別紙 00-0045
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.59	t			
計						

教室棟管理系統		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
制御配線工事		1	式			別紙 00-0046
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビッド・天井	183	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビッド・天井	76	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	32	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C ビッド・天井	74	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C 管内	15	m			
ねじなし電線管 (E)	隠べい・埋込配管 19mm	2	m			
ねじなし電線管 (E)	隠べい・埋込配管 25mm	9	m			
ねじなし電線管 (E)	隠べい・埋込配管 31mm	1	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	2	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	33	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	22	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	22	個			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(19)	2	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	9	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(31)	1	か所			
機械はつり(ダクト カット)による 配管用貫通口)	100 - 150mm 50mm	11	か所			
機械はつり(ダクト カット)による 配管用貫通口)	100 - 150mm 63mm	1	か所			
プルボックスSS形 屋外(溶融亜鉛め つき)	300 300 200	1	個			代価表 0151
配管用ブロック	コンクリート製 300L 70H	1	個			代価表 0152

教室棟管理系統		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
制御配線工事		1	式			別紙 00-0046
計						
保温工事		1	式			別紙 00-0047
冷媒管 保温外装	屋内露出 合成樹脂製加 ¹ -1 6.35～38.10mm程度	78	m			代価表 0154
冷媒用 断熱材被覆銅管用 保温外装	6.35～38.10mm程度	106	m			
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0048
機械はつり(ダクト ント ¹ カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 100mm	1	か所			
計						
耐震支持費		1	式			別紙 00-0049
管理配管耐震支持		3	%			
計						

教室棟管理系統		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0051
入 ^レ イ ^ル ダ ^ク 外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠べい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 100mm 保温厚25	6	m			
入 ^レ イ ^ル ダ ^ク 外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠べい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 150mm 保温厚25	8	m			
入 ^レ イ ^ル ダ ^ク 外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠べい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 200mm 保温厚25	12	m			
計						
耐震支持費		1	式			別紙 00-0052
管理換気耐震支持		3	%			
計						

教室棟管理系統		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空調機撤去		1	式			別紙 00-0053
ハッケーシ形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 100.0kW以下	1	台			代価表 0162
ハッケーシ形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋内機 天井吊り - 4.0kW以下	2	台			代価表 0163
ハッケーシ形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋内機 天井吊り - 4.5kW以下	3	台			代価表 0164
ハッケーシ形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋内機 天井吊り - 5.6kW以下	1	台			代価表 0165
ハッケーシ形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	2	台			代価表 0166
ハッケーシ形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋内機 天井吊り - 14.0kW以下	3	台			代価表 0169
計						
換気機器撤去		1	式			別紙 00-0054
全熱交換ユニット撤去	全熱交換ユニット 加付型	6	台			代価表 0172
全熱交換ユニット撤去	全熱交換ユニット 天井吊型 300m3/H以下	2	台			代価表 0174
全熱交換ユニット撤去	全熱交換ユニット 天井吊型 500m3/H以下	1	台			代価表 0175
全熱交換ユニット撤去	全熱交換ユニット 天井吊型 750m3/H以下	2	台			代価表 0176
計						
機器搬出費		1	式			別紙 00-0055
搬出費(撤去用)	複数搬出 200kg/m3未満	0.68	t			
計						

教室棟管理系統		撤去工事			撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管撤去		1	式			別紙 00-0056
冷媒管 撤去	液管：6.35 ガス管：12.7	3	m			代価表 0179
冷媒管 撤去	液管：9.52 ガス管：15.88	8	m			代価表 0180
冷媒管 撤去	液管：19.05 ガス管：31.8	9	m			代価表 0183
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 撤去	屋内一般 25A	11	m			代価表 0184
計						
換気ダクト撤去		1	式			別紙 00-0057
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	100mm 再使用しない	6	m			
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	150mm 再使用しない	8	m			
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	200mm 再使用しない	9	m			
計						

特別教室棟		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒補充費		1	式			別紙 00-0058
冷媒補充費	EHP-7～EHP-10	1	式			
計						
機器据付費		1	式			別紙 00-0059
ハッケージ形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 90.0kW以下	1	台			代価表 0106
ハッケージ形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 90.0kW以下	1	台			代価表 0106
ハッケージ形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 85.0kW以下	1	台			代価表 0105
ハッケージ形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 4.5kW以下	5	台			
ハッケージ形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 5.6kW以下	2	台			
ハッケージ形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	2	台			
ハッケージ形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 12.5kW以下	6	台			
ハッケージ形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 14.0kW以下	13	台			
ルームエアコンデ[セパレート形(圧縮機屋外形)]据付	屋内機 壁掛け 3.6kW以下	1	台			
ルームエアコンデ[セパレート形(圧縮機屋外形)]据付	屋外機 床置き 3.6kW以下	1	台			
計						

特別教室棟		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
制御配線工事		1	式			別紙 00-0061
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビッド・天井	260	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビッド・天井	222	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	40	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C ビッド・天井	125	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C 管内	33	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	1	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 31mm	10	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	20	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	42	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	26	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	26	個			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(19)	1	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	9	か所			
機械はつり(ダクト フック)による 配管用貫通口)	100 - 150mm 50mm	11	か所			
プルボックスSS形 屋外(溶融亜鉛め っき)	200 200 100	3	個			代価表 0150
配管用ブロック	コンクリート製 300L 70H	6	個			代価表 0152
計						

特別教室棟		空気調和設備			配管設備	
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
保温・塗装工事		1	式			別紙 00-0062
冷媒管 保温外装	屋内露出 合成樹脂製加工 6.35～38.10mm程度	65	m			代價表 0154
ドレン管 保温外装 (ACドレン)	屋内露出 合成樹脂製加工 6.35～38.10mm程度	66	m			代價表 0155
冷媒用 断熱材被覆銅管用 保温外装	6.35～38.10mm程度	117	m			
文字標識等	空 調 3,000m ²	1	式			
計						
耐震支持費		1	式			別紙 00-0063
特別配管耐震支持		3	%			
計						

特別教室棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空調機撤去		1	式			別紙 00-0067
ハ° ッケーヅ° 形空気調和機(セバ° レト° マルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 56.0kW以下	1	台			代価表 0161
ハ° ッケーヅ° 形空気調和機(セバ° レト° マルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 100.0kW以下	1	台			代価表 0162
ハ° ッケーヅ° 形空気調和機(セバ° レト° マルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 100.0kW以下	1	台			代価表 0162
ハ° ッケーヅ° 形空気調和機(セバ° レト° マルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 4.0kW以下	1	台			代価表 0156
ハ° ッケーヅ° 形空気調和機(セバ° レト° マルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 7.1kW以下	3	台			代価表 0157
ハ° ッケーヅ° 形空気調和機(セバ° レト° マルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 14.0kW以下	1	台			代価表 0159
ハ° ッケーヅ° 形空気調和機(セバ° レト° マルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 20.0kW以下	2	台			代価表 0160
ハ° ッケーヅ° 形空気調和機(セバ° レト° マルチ)撤去	屋内機 天井吊り - 4.0kW以下	1	台			代価表 0163
ハ° ッケーヅ° 形空気調和機(セバ° レト° マルチ)撤去	屋内機 天井吊り - 4.5kW以下	5	台			代価表 0164
ハ° ッケーヅ° 形空気調和機(セバ° レト° マルチ)撤去	屋内機 天井吊り - 5.6kW以下	1	台			代価表 0165
ハ° ッケーヅ° 形空気調和機(セバ° レト° マルチ)撤去	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	3	台			代価表 0166
ハ° ッケーヅ° 形空気調和機(セバ° レト° マルチ)撤去	屋内機 天井吊り - 10.0kW以下	4	台			代価表 0167
ハ° ッケーヅ° 形空気調和機(セバ° レト° マルチ)撤去	屋内機 天井吊り - 14.0kW以下	11	台			代価表 0169
ル° ム° アイ° コンデ° イ° ショ° ナ° [セバ° レト° 形(圧縮機屋外形)]撤去	屋内機 壁掛け 3.6kW以下	1	台			代価表 0170
ル° ム° アイ° コンデ° イ° ショ° ナ° [セバ° レト° 形(圧縮機屋外形)]撤去	屋外機 床置き 3.6kW以下	1	台			代価表 0171
計						

特別教室棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
換気機器撤去		1	式			別紙 00-0068
全熱交換ユニット 撤去	全熱交換ユニット 天井吊型 100m3/H以下	1	台			代価表 0173
全熱交換ユニット 撤去	全熱交換ユニット 天井吊型 300m3/H以下	2	台			代価表 0174
全熱交換ユニット 撤去	全熱交換ユニット 天井吊型 750m3/H以下	2	台			代価表 0176
全熱交換ユニット 撤去	全熱交換ユニット 天井吊型1000m3/H以下	5	台			代価表 0177
計						
機器搬出費		1	式			別紙 00-0069
搬出費(撤去用)	複数搬出 300kg/m3未満	0.22	t			
搬出費(撤去用)	複数搬出 200kg/m3未満	0.54	t			
搬出費(撤去用)	複数搬出 200kg/m3未満	0.68	t			
搬出費(撤去用)	複数搬出 200kg/m3未満	0.68	t			
計						

特別教室棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管撤去		1	式			別紙 00-0070
冷媒管 撤去	液管：6.35 ガス管：12.7	10	m			代価表 0179
冷媒管 撤去	液管：9.52 ガス管：15.88	78	m			代価表 0180
冷媒管 撤去	液管：9.52 ガス管：19.05	37	m			代価表 0181
冷媒管 撤去	液管：15.88 ガス管：28.6	10	m			代価表 0182
冷媒管 撤去	液管：19.05 ガス管：31.8	23	m			代価表 0183
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 撤去	屋内一般 25A	12	m			代価表 0184
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 撤去	屋内一般 32A	19	m			代価表 0185
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 撤去	屋内一般 40A	1	m			代価表 0186
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 撤去	屋内一般 50A	17	m			代価表 0187
計						
換気ダクト撤去		1	式			別紙 00-0071
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	100mm 再使用しない	1	m			
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	200mm 再使用しない	3	m			
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	250mm 再使用しない	9	m			
計						

体育館棟		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
制御配線工事		1	式			別紙 00-0075
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビッド・天井	17	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビッド・天井	105	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	27	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C ビッド・天井	75	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C 管内	35	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C ラック	21	m			
ねじなし電線管 (E)	隠べい・埋込配管 19mm	3	m			
ねじなし電線管 (E)	隠べい・埋込配管 25mm	8	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	27	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	24	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	16	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	16	個			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(19)	3	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	8	か所			
機械はつり(ダイヤ ンドカッターによる 配管用貫通口)	100 - 150mm 50mm	11	か所			
配管用ブロック	コンクリート製 300L 70H	13	個			代価表 0152
計						

体育館棟		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器据付費		1	式			別紙 00-0076
全熱交換ユニット据付	加つ形 500m ³ /h以下	3	台			
全熱交換ユニット据付	天井吊形 1,000m ³ /h以下	2	台			
全熱交換ユニット据付	天井吊形 1,000m ³ /h以下	1	台			
計						

体育館棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空調機撤去		1	式			別紙 00-0078
ハ° ッヶ-ン° 形空調 和機(セハ° レ-ト° マルチ) 撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 100.0kW以下	1	台			代価表 0162
ハ° ッヶ-ン° 形空調 和機(セハ° レ-ト° マルチ) 撤去	屋内機 天井吊り - 4.0kW以下	2	台			代価表 0163
ハ° ッヶ-ン° 形空調 和機(セハ° レ-ト° マルチ) 撤去	屋内機 天井吊り - 12.5kW以下	4	台			代価表 0168
ハ° ッヶ-ン° 形空調 和機(セハ° レ-ト° マルチ) 撤去	屋内機 天井吊り - 14.0kW以下	2	台			代価表 0169
計						
換気機器撤去		1	式			別紙 00-0079
全熱交換ユニット 撤去	全熱交換ユニット 加圧型	3	台			代価表 0172
全熱交換ユニット 撤去	全熱交換ユニット 天井吊型 750m3/H以下	2	台			代価表 0176
全熱交換ユニット 撤去	全熱交換ユニット 天井吊型1000m3/H以下	1	台			代価表 0177
計						
機器搬出費		1	式			別紙 00-0080
搬出費(撤去用)	複数搬出 200kg/m3未満	0.82	t			
計						

体育館棟		撤去工事		撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管撤去		1	式			別紙 00-0081
冷媒管撤去	液管：6.35 ガス管：12.7	2	m			代価表 0179
冷媒管撤去	液管：9.52 ガス管：15.88	6	m			代価表 0180
冷媒管撤去	液管：19.05 ガス管：31.8	9	m			代価表 0183
排水・硬質ポリ塩化ビニル管撤去	屋内一般 25A	4	m			代価表 0184
計						
換気ダクト撤去		1	式			別紙 00-0082
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	150mm 再使用しない	3	m			
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	200mm 再使用しない	1	m			
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	250mm 再使用しない	2	m			
計						

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸 め	備 考	
ネット養生シート張り	防災 類 修理費含む	m ²	1			有り	代価表 0009	
足場侵入防止フェンス	H1.8	m	1			有り	代価表 0010	
内部仕上足場	脚立足場	m ²	1			有り	代価表 0011	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)		m ²	1			有り	代価表 0012	

動力設備								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
動力分電盤	S4P-1(1)改修	面	1			有り	代価表	0020
動力分電盤	S4P-1(2)改修	面	1			有り	代価表	0021
動力分電盤	S4P-2	面	1			有り	代価表	0022
動力分電盤	S4P-3	面	1			有り	代価表	0023
動力分電盤	S4P-4改修	面	1			有り	代価表	0024
動力分電盤	S4P-5	面	1			有り	代価表	0025
動力分電盤 撤去	S4P-2	面	1			有り	代価表	0026
動力分電盤 撤去	S4P-3	面	1			有り	代価表	0027
プルボックス形 屋外(SUS) 撤去	300×300×200	個	1			有り	代価表	0028
EM-CETケーブル 撤去	14mm2 管内	m	1			有り	代価表	0029
EM-CETケーブル 撤去	14mm2 ラック	m	1			有り	代価表	0030
EM-CETケーブル 撤去	22mm2 管内	m	1			有り	代価表	0031
EM-CETケーブル 撤去	22mm2 ラック	m	1			有り	代価表	0032
EM-CETケーブル 撤去	38mm2 管内	m	1			有り	代価表	0033
EM-CETケーブル 撤去	38mm2 ラック	m	1			有り	代価表	0034
EM-CETケーブル 撤去	60mm2 管内	m	1			有り	代価表	0035
EM-CETケーブル 撤去	60mm2 ラック	m	1			有り	代価表	0036
EM-CETケーブル 撤去	100mm2 管内	m	1			有り	代価表	0037
EM-CETケーブル 撤去	100mm2 ラック	m	1			有り	代価表	0038
EM-CETケーブル 撤去	150mm2 管内	m	1			有り	代価表	0039

空調機器								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
EHP-1 空冷ヒートポンプエアコン 屋外機	空冷ヒートポンプ 冷房：85.0kW 暖房：95.0kW	台	1			有り	代価表	0051
EAC1-1 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井外型 4方向 冷房：7.1kW 暖房：8.0kW	台	1			有り	代価表	0052
EAC1-2 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井外型 4方向 冷房：9.0kW 暖房：10.0kW	台	1			有り	代価表	0053
EAC1-3 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：5.6kW 暖房：6.3kW	台	1			有り	代価表	0054
EAC1-4 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：7.1kW 暖房：8.0kW	台	1			有り	代価表	0055
EHP-2 空冷ヒートポンプエアコン 屋外機	空冷ヒートポンプ 冷房：136.0kW 暖房：150.0kW	台	1			有り	代価表	0056
EAC2-1 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：9.0kW 暖房：10.0kW	台	1			有り	代価表	0057
EAC2-2 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：11.2kW 暖房：12.5kW	台	1			有り	代価表	0058
EAC2-3 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：14.0kW 暖房：16.0kW	台	1			有り	代価表	0059
EHP-3 空冷ヒートポンプエアコン 屋外機	空冷ヒートポンプ 冷房：61.5kW 暖房：69.0kW	台	1			有り	代価表	0060
EAC3-1 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井外型 4方向 冷房：7.1kW 暖房：8.0kW	台	1			有り	代価表	0061
EAC3-2 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井外型 4方向 冷房：9.0kW 暖房：10.0kW	台	1			有り	代価表	0062
EAC3-3 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：5.6kW 暖房：6.3kW	台	1			有り	代価表	0063
EAC3-4 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：7.1kW 暖房：8.0kW	台	1			有り	代価表	0064
EHP-4 空冷ヒートポンプエアコン 屋外機	空冷ヒートポンプ 冷房：85.0kW 暖房：95.0kW	台	1			有り	代価表	0065
EAC4-1 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：9.0kW 暖房：10.0kW	台	1			有り	代価表	0066
EAC4-2 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：11.2kW 暖房：12.5kW	台	1			有り	代価表	0067
EAC4-3 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：14.0kW 暖房：16.0kW	台	1			有り	代価表	0068
EHP-5 空冷ヒートポンプエアコン 屋外機	空冷ヒートポンプ 冷房：73.0kW 暖房：82.5kW	台	1			有り	代価表	0069
EAC5-1 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井外型 4方向 冷房：7.1kW 暖房：8.0kW	台	1			有り	代価表	0070

空調機器								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
EAC5-2 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井外型 4方向 冷房：11.2KW 暖房：12.5KW	台	1			有り	代価表	0071
EAC5-3 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：7.1KW 暖房：8.0KW	台	1			有り	代価表	0072
EAC5-4 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：11.2KW 暖房：12.5KW	台	1			有り	代価表	0073
EHP-6 空冷ヒートポンプエアコン 屋外機	空冷ヒートポンプ 冷房：100.0kW 暖房：112.0kW	台	1			有り	代価表	0074
EAC6-1 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：11.2KW 暖房：12.5KW	台	1			有り	代価表	0075
EAC6-2 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：14.0KW 暖房：16.0KW	台	1			有り	代価表	0076
EHP-7 空冷ヒートポンプエアコン 屋外機	空冷ヒートポンプ 冷房：77.5kW 暖房：90.0kW	台	1			有り	代価表	0077
EAC7-1 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井外型 2方向 冷房：3.6KW 暖房：4.0KW	台	1			有り	代価表	0078
EAC7-2 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井外型 2方向 冷房：4.5KW 暖房：5.0KW	台	1			有り	代価表	0079
EAC7-3 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井外型 2方向 冷房：5.6KW 暖房：6.3KW	台	1			有り	代価表	0080
EAC7-4 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井外型 4方向 冷房：3.6KW 暖房：4.0KW	台	1			有り	代価表	0081
EAC7-5 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井外型 4方向 冷房：4.5KW 暖房：5.0KW	台	1			有り	代価表	0082
EAC7-6 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井外型 4方向 冷房：7.1KW 暖房：8.0KW	台	1			有り	代価表	0083
EAC7-7 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井外型 4方向 冷房：11.2KW 暖房：12.5KW	台	1			有り	代価表	0084
EAC7-8 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井外型 4方向 冷房：14.0KW 暖房：16.0KW	台	1			有り	代価表	0085
EHP-8 空冷ヒートポンプエアコン 屋外機	空冷ヒートポンプ 冷房：1360.0kW 暖房：150.0kW	台	1			有り	代価表	0086
EAC8-1 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井外型 4方向 冷房：7.1KW 暖房：8.0KW	台	1			有り	代価表	0087
EAC8-2 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：5.6KW 暖房：6.3KW	台	1			有り	代価表	0088
EAC8-3 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：11.2KW 暖房：12.5KW	台	1			有り	代価表	0089
EAC8-4 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：14.0KW 暖房：16.0KW	台	1			有り	代価表	0090

空調機器								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
EAC8-5 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井埋込型 両ダクト 冷房：11.2KW 暖房：12.5KW	台	1			有り	代価表	0091
EHP-9 空冷ヒートポンプエアコン 屋外機	空冷ヒートポンプ 冷房：90.0kW 暖房：100.0kW	台	1			有り	代価表	0092
EAC9-1 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊り型 4方向 冷房：14.0KW 暖房：16.0KW	台	1			有り	代価表	0093
EHP-10 空冷ヒートポンプエアコン 屋外機	空冷ヒートポンプ 冷房：85.0kW 暖房：95.0kW	台	1			有り	代価表	0094
EAC10-1 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊り型 2方向 冷房：4.5KW 暖房：5.0KW	台	1			有り	代価表	0095
EAC10-2 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊り型 2方向 冷房：5.6KW 暖房：6.3KW	台	1			有り	代価表	0096
EAC10-3 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊り型 厨房用 冷房：14.0KW 暖房：16.0KW	台	1			有り	代価表	0097
EHP-11 空冷ヒートポンプエアコン 屋外機	空冷ヒートポンプ 冷房：100.0kW 暖房：112.0kW	台	1			有り	代価表	0098
EAC11-1 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊り型 2方向 冷房：3.6KW 暖房：4.0KW	台	1			有り	代価表	0099
EAC11-2 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊り型 4方向 冷房：11.2KW 暖房：12.5KW	台	1			有り	代価表	0100
EAC11-3 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井埋込型 両ダクト 冷房：14.0KW 暖房：16.0KW	台	1			有り	代価表	0101
RAC-1 ルームエアコン	空冷ヒートポンプ 壁掛け型 冷房：3.6kW 暖房：4.0kW 屋外機、リモコン付き	台	1			有り	代価表	0102
空調用リモコン		個	1			有り	代価表	0103
集中管理リモコン		個	1			有り	代価表	0104
パナソニック形空調 和機(セパレートマルチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 85.0kW以下	台	1			有り	代価表	0105
パナソニック形空調 和機(セパレートマルチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 90.0kW以下	台	1			有り	代価表	0106
パナソニック形空調 和機(セパレートマルチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 95.0kW以下	台	1			有り	代価表	0107
パナソニック形空調 和機(セパレートマルチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 100.0kW以下	台	1			有り	代価表	0108
パナソニック形空調 和機(セパレートマルチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 136.0kW以下	台	1			有り	代価表	0109

換気機器								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
HEU-1 全熱交換ユニット	天井吊り型 マイコンタイプ 150型 90m3/H × 70Pa	台	1			有り	代価表	0110
HEU-2 全熱交換ユニット	天井吊り型 マイコンタイプ 150型 90m3/H × 80Pa	台	1			有り	代価表	0111
HEU-3 全熱交換ユニット	天井吊り型 マイコンタイプ 150型 90m3/H × 100Pa	台	1			有り	代価表	0112
HEU-4 全熱交換ユニット	天井吊り型 マイコンタイプ 150型 90m3/H × 150Pa	台	1			有り	代価表	0113
HEU-5 全熱交換ユニット	天井吊り型 マイコンタイプ 150型 105m3/H × 70Pa	台	1			有り	代価表	0114
HEU-6 全熱交換ユニット	天井吊り型 マイコンタイプ 150型 120m3/H × 80Pa	台	1			有り	代価表	0115
HEU-7 全熱交換ユニット	天井吊り型 マイコンタイプ 250型 150m3/H × 80Pa	台	1			有り	代価表	0116
HEU-8 全熱交換ユニット	天井吊り型 マイコンタイプ 250型 240m3/H × 80Pa	台	1			有り	代価表	0117
HEU-9 全熱交換ユニット	天井吊り型 マイコンタイプ 500型 450m3/H × 110Pa	台	1			有り	代価表	0118
HEU-11 全熱交換ユニット	天井埋込型 マイコンタイプ 150型 180m3/H × 150Pa	台	1			有り	代価表	0119
HEU-12 全熱交換ユニット	天井埋込型 マイコンタイプ 250型 240m3/H × 130Pa	台	1			有り	代価表	0120
HEU-13 全熱交換ユニット	天井埋込型 マイコンタイプ 350型 330m3/H × 110Pa	台	1			有り	代価表	0121
HEU-14 全熱交換ユニット	天井埋込型 マイコンタイプ 500型 525m3/H × 110Pa	台	1			有り	代価表	0122
HEU-15 全熱交換ユニット	天井埋込型 マイコンタイプ 650型 615m3/H × 130Pa	台	1			有り	代価表	0123
HEU-16 全熱交換ユニット	天井埋込型 マイコンタイプ 650型 630m3/H × 110Pa	台	1			有り	代価表	0124
HEU-17 全熱交換ユニット	天井埋込型 マイコンタイプ 800型 750m3/H × 120Pa	台	1			有り	代価表	0125
HEU-18 全熱交換ユニット	天井埋込型 マイコンタイプ 800型 810m3/H × 130Pa	台	1			有り	代価表	0126
HEU-19 全熱交換ユニット	天井埋込型 マイコンタイプ 1000型 930m3/H × 120Pa	台	1			有り	代価表	0127
HEU-20 全熱交換ユニット	天井埋込型 マイコンタイプ 1000型1050m3/H × 140Pa	台	1			有り	代価表	0128
HEX-21 空調換気扇	壁掛 1 バイブ型 有効換気量 34m3/H コントロールスイッチ、丸形フード	台	1			有り	代価表	0129

配管工事							
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
冷媒管①	液管：6.35 ガス管：12.7	m	1			有り	代価表 0132
冷媒管②	液管：9.52 ガス管：15.88	m	1			有り	代価表 0133
冷媒管③	液管：9.52 ガス管：19.05	m	1			有り	代価表 0134
冷媒管④	液管：9.52 ガス管：22.2	m	1			有り	代価表 0135
冷媒管⑤	液管：12.7 ガス管：22.2	m	1			有り	代価表 0136
冷媒管⑥	液管：12.7 ガス管：25.4	m	1			有り	代価表 0137
冷媒管⑦	液管：15.88 ガス管：28.6	m	1			有り	代価表 0138
冷媒管⑧	液管：15.88 ガス管：31.75	m	1			有り	代価表 0139
冷媒管⑨	液管：19.05 ガス管：38.1	m	1			有り	代価表 0140
結露防止層付ドレインパイプ	25A	m	1			有り	代価表 0141
結露防止層付ドレインパイプ	40A	m	1			有り	代価表 0142
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(加-VP)改修	屋内一般 40A	m	1			有り	代価表 0143
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(加-VP)改修	屋内一般 50A	m	1			有り	代価表 0144

空調機器撤去							
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 4.0kW以下	台	1			有り	代価表 0156
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 7.1kW以下	台	1			有り	代価表 0157
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 10.0kW以下	台	1			有り	代価表 0158
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 14.0kW以下	台	1			有り	代価表 0159
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 20.0kW以下	台	1			有り	代価表 0160
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 56.0kW以下	台	1			有り	代価表 0161
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 100.0kW以下	台	1			有り	代価表 0162
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋内機 天井吊り - 4.0kW以下	台	1			有り	代価表 0163
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋内機 天井吊り - 4.5kW以下	台	1			有り	代価表 0164
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋内機 天井吊り - 5.6kW以下	台	1			有り	代価表 0165
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	台	1			有り	代価表 0166
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋内機 天井吊り - 10.0kW以下	台	1			有り	代価表 0167
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋内機 天井吊り - 12.5kW以下	台	1			有り	代価表 0168
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋内機 天井吊り - 14.0kW以下	台	1			有り	代価表 0169
ルームエアコン [セパレート形(圧縮機屋外形)]撤去	屋内機 壁掛け 3.6kW以下	台	1			有り	代価表 0170
ルームエアコン [セパレート形(圧縮機屋外形)]撤去	屋外機 床置き 3.6kW以下	台	1			有り	代価表 0171
全熱交換ユニット撤去	全熱交換ユニット 天井型	台	1			有り	代価表 0172
全熱交換ユニット撤去	全熱交換ユニット 天井吊型 100m3/H以下	台	1			有り	代価表 0173
全熱交換ユニット撤去	全熱交換ユニット 天井吊型 300m3/H以下	台	1			有り	代価表 0174
全熱交換ユニット撤去	全熱交換ユニット 天井吊型 500m3/H以下	台	1			有り	代価表 0175

内装								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
空調架台鋼材 撤去	H形鋼H100×100×6×8 集積共	式	1					代価表 0001
床マルチ点検口 撤去	集積共	か所	64	1				
計								
天井木製ルバー 撤去	集積共	m ²	1					代価表 0002
木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m ²	1	1				
計								
ルバー拭清掃		m ²	1					代価表 0003
ガラス清掃		m ²	1	1				
計								
碎石撤去	人力 集積共	m ³	1					代価表 0004
れんが撤去	人力 集積共	m ³	1	1				
計								
天井木製ルバー加工		m ²	1					代価表 0005
天井下地	施工手間 吊木共	m ²	1	1.5				
野地板	屋根面 施工手間	m ²	1	1.5				
計								

内装									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
鋼板 (SS400)	t 9	t	1					代価表 0006	
鋼板 厚板無規格		t	1	1					
規格I材トラス	SS400	t	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
鉄骨加工・組立	普通鋼材締共	t	1					代価表 0007	
軽量鉄骨加工 ・組立	母屋・胴縁の類 一般 普通鋼材締共	t	1	1					
計									
天井 化粧吸音用 あなあきせっこう ボード張り	厚 9.5 (準不燃) 突付け	m ²	1					代価表 0008	
天井 吸音用 あなあきせっこう ボード張り(GB-P)	厚 9.5 6-22 不燃紙裏打(準不燃) 突付け	m ²	1	1					
計									

その他									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
ネット状養生シート張り	防災 類 修理費含む	m ²	1						代価表 0009
01 ネット状養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 類 掛払い手間	m ²	1	1					
02 ネット状養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 類 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	330					
03 ネット状養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 類 基本料 修理費含む	m ²	1	1					
計									
足場侵入防止フェンス	H1.8	m	1						代価表 0010
01 ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 掛払い手間	m	1	1					
02 ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 供用1日賃料 修理費含む	m	1	360					
03 ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 基本料 修理費含む	m	1	1					
計									
内部仕上足場	脚立足場	m ²	1						代価表 0011
01 内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下	m ²	1	1					
02 内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下	m ²	1	240					
03 内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	m ²	1	1					
計									

電灯設備									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
電灯分電盤	S2L-2改修	面	1						代価表 0015
ブレーカー	MCCB2P50AF/20AT	個	2	1					
雑材料		式	1	0.02					
		K01							
電工		人	0.4	1.2					
諸経費(労)		式	1	0.47					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
電灯分電盤	S2L-3改修	面	1						代価表 0016
ブレーカー	MCCB2P50AF/20AT	個	1	1					
雑材料		式	1	0.02					
		K01							
電工		人	0.2	1.2					
諸経費(労)		式	1	0.47					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									

電灯設備									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
電灯分電盤	S3L-1改修	面	1						代価表 0017
ブレーカー	MCCB2P50AF/20AT	個	4	1					
雑材料		式	1	0.02					
		K01							
電工		人	0.8	1.2					
諸経費(労)		式	1	0.47					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
電灯分電盤	S3L-2改修	面	1						代価表 0018
ブレーカー	MCCB2P50AF/20AT	個	2	1					
雑材料		式	1	0.02					
		K01							
電工		人	0.4	1.2					
諸経費(労)		式	1	0.47					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									

動力設備									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
動力分電盤	S4P-1(1)改修	面	1						代価表 0020
ブレーカー	ELCB3P225AF/150AT	個	2	1					
雑材料		式	1	0.02					
		K01							
電工		人	2.08	1.2					
電工		人	0.416	1					
諸経費(労)		式	1	0.47					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
動力分電盤	S4P-1(2)改修	面	1						代価表 0021
ブレーカー	ELCB3P225AF/125AT	個	1	1					
ブレーカー	ELCB3P225AF/200AT	個	1	1					
雑材料		式	1	0.02					
		K01+K02							
電工		人	2.9815	1.2					
電工		人	0.6	1					
諸経費(労)		式	1	0.47					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									

動力設備									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
動力分電盤	S4P-2	面	1						代価表 0022
01 開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 225AF x 1個	個	1	1					
02 開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 225AF x 2個	個	1	1					
03 開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 50AF x 2個	個	1	1					
計									
動力分電盤	S4P-3	面	1						代価表 0023
01 開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 225AF x 1個	個	1	1					
02 開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 225AF x 2個	個	1	1					
03 開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 50AF x 2個	個	1	1					
計									
動力分電盤	S4P-4改修	面	1						代価表 0024
01 ブレーカ	ELCB3P225AF/175AT	個	1	1					
02 雑材料		式	1	0.02					
		K01							
03 電工		人	1.04	1.2					
04 電工		人	0.208	1					
諸経費(労)		式	1	0.47					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									

動力設備									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
動力分電盤	S4P-5	面	1						代価表 0025
開閉器箱 ① (屋外形)	MCCB3P 225AF × 1個	個	1	1					
開閉器箱 ② (屋外形)	ELCB3P 225AF × 2個	個	1	1					
開閉器箱 ③ (屋外形)	ELCB3P 50AF × 2個	個	1	1					
計									
動力分電盤 撤去	S4P-2	面	1						代価表 0026
① 電工		人	1.4	1					
諸経費(労)		式	1	0.47					
計									
動力分電盤 撤去	S4P-3	面	1						代価表 0027
① 電工		人	1	1					
諸経費(労)		式	1	0.47					
計									
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形 屋外(SUS) 撤去	300 × 300 × 200	個	1						代価表 0028
① 電工		人	0.08	1					
諸経費(労)		式	1	0.47					
計									

動力設備									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
EM-CETケーブル 撤去	14mm2 管内	m	1						代価表 0029
電工		人	0.037	0.2					
諸経費(労)		式	1	0.47					
計									
EM-CETケーブル 撤去	14mm2 ラック	m	1						代価表 0030
電工		人	0.037 × 1.2	0.2					
諸経費(労)		式	1	0.47					
計									
EM-CETケーブル 撤去	22mm2 管内	m	1						代価表 0031
電工		人	0.047	0.2					
諸経費(労)		式	1	0.47					
計									
EM-CETケーブル 撤去	22mm2 ラック	m	1						代価表 0032
電工		人	0.047 × 1.2	0.2					
諸経費(労)		式	1	0.47					
計									

動力設備									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
EM-CETケーブル 撤去	38mm2 管内	m	1						代価表 0033
電工		人	0.062	0.2					
諸経費(労)		式	1	0.47					
計									
EM-CETケーブル 撤去	38mm2 ラック	m	1						代価表 0034
電工		人	0.062 × 1.2	0.2					
諸経費(労)		式	1	0.47					
計									
EM-CETケーブル 撤去	60mm2 管内	m	1						代価表 0035
電工		人	0.082	0.2					
諸経費(労)		式	1	0.47					
計									
EM-CETケーブル 撤去	60mm2 ラック	m	1						代価表 0036
電工		人	0.082 × 1.2	0.2					
諸経費(労)		式	1	0.47					
計									

動力設備									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
EM-CETケーブル 撤去	100mm2 管内	m	1						代価表 0037
電工		人	0.112	0.2					
諸経費(労)		式	1	0.47					
計									
EM-CETケーブル 撤去	100mm2 ラック	m	1						代価表 0038
電工		人	0.112 × 1.2	0.2					
諸経費(労)		式	1	0.47					
計									
EM-CETケーブル 撤去	150mm2 管内	m	1						代価表 0039
電工		人	0.137	0.2					
諸経費(労)		式	1	0.47					
計									
EM-CETケーブル 撤去	150mm2 ラック	m	1						代価表 0040
電工		人	0.137 × 1.2	0.2					
諸経費(労)		式	1	0.47					
計									

動力設備									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
EM-CEケーブル 撤去	3.5mm2- 3C 管内	m	1						代価表 0041
電工		人	0.021	0.2					
諸経費(労)		式	1	0.47					
計									
EM-CEケーブル 撤去	3.5mm2- 3C ラック	m	1						代価表 0042
電工		人	0.021 × 1.2	0.2					
諸経費(労)		式	1	0.47					
計									
EM-CEケーブル 撤去	5.5mm2- 3C 管内	m	1						代価表 0043
電工		人	0.026	0.2					
諸経費(労)		式	1	0.47					
計									
EM-CEケーブル 撤去	5.5mm2- 3C ラック	m	1						代価表 0044
電工		人	0.026 × 1.2	0.2					
諸経費(労)		式	1	0.47					
計									

受変電設備									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
低圧動力盤No.1 改修		式	1					代価表 0045	
ブレーカー	MCCB3P225AF/125AT 逆接続可能型	個	1	1				代価表 0046	
ブレーカー 撤去	MCCB3P400AF/400AT	個	1	1				代価表 0047	
計									
ブレーカー	MCCB3P225AF/125AT 逆接続可能型	個	1					代価表 0046	
ブレーカー	MCCB3P225AF/125AT	個	1	1					
雑材料		式	1	0.02					
		K01							
電工		人	1.04	1.2					
諸経費(労)		式	1	0.47					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
ブレーカー 撤去	MCCB3P400AF/400AT	個	1					代価表 0047	
電工		人	0.252	1					
諸経費(労)		式	1	0.47					
計									

受変電設備									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
低圧動力盤No.2		式	1						代価表 0048
01 低圧動力盤No.2		面	1	1					
02 雑材料		式	1	0.002					
		K01							
03 電工		人	5.31	1.2					
04 電工		人	2.65	1.2					
諸経費(労)		式	1	0.47					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
低圧動力盤No.2 撤去		面	1						代価表 0049
01 電工		人	5.31	0.3					
02 普通作業員		人	2.65	0.3					
諸経費(労)		式	1	0.47					
計									
変圧器(6kV/3kV) 撤去	三相 100kVA - 再使用しない	個	1						代価表 0050
01 電工		人	2.01	0.3					
02 普通作業員		人	2.01	0.3					
諸経費(労)		式	1	0.47					
計									

空調機器									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
EHP-1 空冷ヒートポンプエアコン 屋外機	空冷ヒートポンプ 冷房：85.0kW 暖房：95.0kW	台	1						代価表 0051
EHP-1 空冷ヒートポンプエアコン 屋外機	空冷ヒートポンプ 冷房：85.0kW 暖房：95.0kW	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
EAC1-1 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井掛け型 4方向 冷房：7.1kW 暖房：8.0kW	台	1						代価表 0052
EAC1-1 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井掛け型 4方向 冷房：7.1kW 暖房：8.0kW	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
EAC1-2 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井掛け型 4方向 冷房：9.0kW 暖房：10.0kW	台	1						代価表 0053
EAC1-2 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井掛け型 4方向 冷房：9.0kW 暖房：10.0kW	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
EAC1-3 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：5.6kW 暖房：6.3kW	台	1						代価表 0054
EAC1-3 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：5.6kW 暖房：6.3kW	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									

空調機器									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
EAC1-4 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：7.1KW 暖房：8.0KW	台	1						代価表 0055
空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：7.1KW 暖房：8.0KW	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
EHP-2 空冷ヒートポンプエアコン 屋外機	空冷ヒートポンプ 冷房：136.0kW 暖房：150.0kW	台	1						代価表 0056
空冷ヒートポンプエアコン 屋外機	空冷ヒートポンプ 冷房：136.0kW 暖房：150.0kW	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
EAC2-1 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：9.0KW 暖房：10.0KW	台	1						代価表 0057
空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：9.0KW 暖房：10.0KW	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
EAC2-2 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：11.2KW 暖房：12.5KW	台	1						代価表 0058
空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：11.2KW 暖房：12.5KW	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									

空調機器									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
EAC2-3 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：14.0KW 暖房：16.0KW	台	1						代価表 0059
EAC2-3 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：14.0KW 暖房：16.0KW	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
EHP-3 空冷ヒートポンプエアコン 屋外機	空冷ヒートポンプ 冷房：61.5kW 暖房：69.0kW	台	1						代価表 0060
EHP-3 空冷ヒートポンプエアコン 屋外機	空冷ヒートポンプ 冷房：61.5kW 暖房：69.0kW	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
EAC3-1 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井加外型 4方向 冷房：7.1KW 暖房：8.0KW	台	1						代価表 0061
EAC3-1 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井加外型 4方向 冷房：7.1KW 暖房：8.0KW	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
EAC3-2 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井加外型 4方向 冷房：9.0KW 暖房：10.0KW	台	1						代価表 0062
EAC3-2 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井加外型 4方向 冷房：9.0KW 暖房：10.0KW	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									

空調機器									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
EAC3-3 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：5.6KW 暖房：6.3KW	台	1						代価表 0063
EAC3-3 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：5.6KW 暖房：6.3KW	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
EAC3-4 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：7.1KW 暖房：8.0KW	台	1						代価表 0064
EAC3-4 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：7.1KW 暖房：8.0KW	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
EHP-4 空冷ヒートポンプエアコン 屋外機	空冷ヒートポンプ 冷房：85.0kW 暖房：95.0kW	台	1						代価表 0065
EHP-4 空冷ヒートポンプエアコン 屋外機	空冷ヒートポンプ 冷房：85.0kW 暖房：95.0kW	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
EAC4-1 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：9.0KW 暖房：10.0KW	台	1						代価表 0066
EAC4-1 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：9.0KW 暖房：10.0KW	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									

空調機器									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
EAC4-2 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：11.2KW 暖房：12.5KW	台	1						代価表 0067
EAC4-2 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：11.2KW 暖房：12.5KW	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
EAC4-3 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：14.0KW 暖房：16.0KW	台	1						代価表 0068
EAC4-3 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：14.0KW 暖房：16.0KW	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
EHP-5 空冷ヒートポンプエアコン 屋外機	空冷ヒートポンプ 冷房：73.0kW 暖房：82.5kW	台	1						代価表 0069
EHP-5 空冷ヒートポンプエアコン 屋外機	空冷ヒートポンプ 冷房：73.0kW 暖房：82.5kW	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
EAC5-1 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 4方向 冷房：7.1KW 暖房：8.0KW	台	1						代価表 0070
EAC5-1 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 4方向 冷房：7.1KW 暖房：8.0KW	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									

空調機器									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
EAC5-2 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井掛け型 4方向 冷房：11.2KW 暖房：12.5KW	台	1						代価表 0071
EAC5-2 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井掛け型 4方向 冷房：11.2KW 暖房：12.5KW	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
EAC5-3 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：7.1KW 暖房：8.0KW	台	1						代価表 0072
EAC5-3 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：7.1KW 暖房：8.0KW	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
EAC5-4 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：11.2KW 暖房：12.5KW	台	1						代価表 0073
EAC5-4 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：11.2KW 暖房：12.5KW	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
EHP-6 空冷ヒートポンプエアコン 屋外機	空冷ヒートポンプ 冷房：100.0kW 暖房：112.0kW	台	1						代価表 0074
EHP-6 空冷ヒートポンプエアコン 屋外機	空冷ヒートポンプ 冷房：100.0kW 暖房：112.0kW	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									

空調機器									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
EAC6-1 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：11.2KW 暖房：12.5KW	台	1						代価表 0075
EAC6-1 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：11.2KW 暖房：12.5KW	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
EAC6-2 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：14.0KW 暖房：16.0KW	台	1						代価表 0076
EAC6-2 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：14.0KW 暖房：16.0KW	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
EHP-7 空冷ヒートポンプエアコン 屋外機	空冷ヒートポンプ 冷房：77.5kW 暖房：90.0kW	台	1						代価表 0077
EHP-7 空冷ヒートポンプエアコン 屋外機	空冷ヒートポンプ 冷房：77.5kW 暖房：90.0kW	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
EAC7-1 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 2方向 冷房：3.6KW 暖房：4.0KW	台	1						代価表 0078
EAC7-1 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 2方向 冷房：3.6KW 暖房：4.0KW	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									

空調機器									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
EAC7-2 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊り型 2方向 冷房：4.5KW 暖房：5.0KW	台	1						代価表 0079
空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊り型 2方向 冷房：4.5KW 暖房：5.0KW	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
EAC7-3 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊り型 2方向 冷房：5.6KW 暖房：6.3KW	台	1						代価表 0080
空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊り型 2方向 冷房：5.6KW 暖房：6.3KW	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
EAC7-4 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊り型 4方向 冷房：3.6KW 暖房：4.0KW	台	1						代価表 0081
空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊り型 4方向 冷房：3.6KW 暖房：4.0KW	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
EAC7-5 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊り型 4方向 冷房：4.5KW 暖房：5.0KW	台	1						代価表 0082
空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊り型 4方向 冷房：4.5KW 暖房：5.0KW	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									

空調機器									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
EAC7-6 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井掛け型 4方向 冷房：7.1KW 暖房：8.0KW	台	1						代価表 0083
EAC7-6 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井掛け型 4方向 冷房：7.1KW 暖房：8.0KW	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
EAC7-7 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井掛け型 4方向 冷房：11.2KW 暖房：12.5KW	台	1						代価表 0084
EAC7-7 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井掛け型 4方向 冷房：11.2KW 暖房：12.5KW	台	1	1					
計									
EAC7-8 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井掛け型 4方向 冷房：14.0KW 暖房：16.0KW	台	1						代価表 0085
EAC7-8 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井掛け型 4方向 冷房：14.0KW 暖房：16.0KW	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
EHP-8 空冷ヒートポンプエアコン 屋外機	空冷ヒートポンプ 冷房：1360.0kW 暖房：150.0kW	台	1						代価表 0086
EHP-8 空冷ヒートポンプエアコン 屋外機	空冷ヒートポンプ 冷房：1360.0kW 暖房：150.0kW	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									

空調機器									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
EAC8-1 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井掛け型 4方向 冷房：7.1KW 暖房：8.0KW	台	1						代価表 0087
EAC8-1 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井掛け型 4方向 冷房：7.1KW 暖房：8.0KW	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
EAC8-2 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：5.6KW 暖房：6.3KW	台	1						代価表 0088
EAC8-2 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：5.6KW 暖房：6.3KW	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
EAC8-3 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：11.2KW 暖房：12.5KW	台	1						代価表 0089
EAC8-3 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：11.2KW 暖房：12.5KW	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
EAC8-4 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：14.0KW 暖房：16.0KW	台	1						代価表 0090
EAC8-4 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型 冷房：14.0KW 暖房：16.0KW	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									

空調機器								
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
EAC8-5 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井埋込型 両ダクト 冷房：11.2KW 暖房：12.5KW	台	1					代価表 0091
EAC8-5 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井埋込型 両ダクト 冷房：11.2KW 暖房：12.5KW	台	1	1				
諸経費(労以外)		式	1	0.11				
計								
EHP-9 空冷ヒートポンプエアコン 屋外機	空冷ヒートポンプ 冷房：90.0kW 暖房：100.0kW	台	1					代価表 0092
EHP-9 空冷ヒートポンプエアコン 屋外機	空冷ヒートポンプ 冷房：90.0kW 暖房：100.0kW	台	1	1				
諸経費(労以外)		式	1	0.11				
計								
EAC9-1 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井加付型 4方向 冷房：14.0KW 暖房：16.0KW	台	1					代価表 0093
EAC9-1 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井加付型 4方向 冷房：14.0KW 暖房：16.0KW	台	1	1				
諸経費(労以外)		式	1	0.11				
計								
EHP-10 空冷ヒートポンプエアコン 屋外機	空冷ヒートポンプ 冷房：85.0kW 暖房：95.0kW	台	1					代価表 0094
EHP-10 空冷ヒートポンプエアコン 屋外機	空冷ヒートポンプ 冷房：85.0kW 暖房：95.0kW	台	1	1				
諸経費(労以外)		式	1	0.11				
計								

空調機器									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
EAC10-1 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井掛け型 2方向 冷房：4.5KW 暖房：5.0KW	台	1						代価表 0095
Ⓔ EAC10-1 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井掛け型 2方向 冷房：4.5KW 暖房：5.0KW	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
EAC10-2 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井掛け型 2方向 冷房：5.6KW 暖房：6.3KW	台	1						代価表 0096
Ⓔ EAC10-2 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井掛け型 2方向 冷房：5.6KW 暖房：6.3KW	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
EAC10-3 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型厨房用 冷房：14.0KW 暖房：16.0KW	台	1						代価表 0097
Ⓔ EAC10-3 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊型厨房用 冷房：14.0KW 暖房：16.0KW	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
EHP-11 空冷ヒートポンプエアコン 屋外機	空冷ヒートポンプ 冷房：100.0kW 暖房：112.0kW	台	1						代価表 0098
Ⓔ EHP-11 空冷ヒートポンプエアコン 屋外機	空冷ヒートポンプ 冷房：100.0kW 暖房：112.0kW	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									

空調機器									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
EAC11-1 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊り型 2方向 冷房：3.6KW 暖房：4.0KW	台	1						代価表 0099
Ⓔ EAC11-1 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊り型 2方向 冷房：3.6KW 暖房：4.0KW	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
EAC11-2 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊り型 4方向 冷房：11.2KW 暖房：12.5KW	台	1						代価表 0100
Ⓔ EAC11-2 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井吊り型 4方向 冷房：11.2KW 暖房：12.5KW	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
EAC11-3 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井埋込型 両ダクト 冷房：14.0KW 暖房：16.0KW	台	1						代価表 0101
Ⓔ EAC11-3 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井埋込型 両ダクト 冷房：14.0KW 暖房：16.0KW	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
RAC-1 ルームエアコン	空冷ヒートポンプ 壁掛け型 冷房：3.6kW 暖房：4.0kW 屋外機、リモコンスイッチ	台	1						代価表 0102
Ⓔ RAC-1 ルームエアコン	空冷ヒートポンプ 壁掛け型 冷房：3.6kW 暖房：4.0kW 屋外機、リモコンスイッチ	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									

空調機器									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
空調用リモコン		個	1					代価表 0103	
空調用リモコン		台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
集中管理リモコン		個	1					代価表 0104	
集中管理リモコン		台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
パナソニック形空調 和機(セパレートマルチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 85.0kW以下	台	1					代価表 0105	
パナソニック形空調 和機(セパレートマルチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 40.0kW以下	台	1	1					
パナソニック形空調 和機(セパレートマルチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 45.0kW以下	台	1	1					
計									
パナソニック形空調 和機(セパレートマルチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 90.0kW以下	台	1					代価表 0106	
パナソニック形空調 和機(セパレートマルチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 45.0kW以下	台	2	1					
計									

空調機器								
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
パナソニック形空調和機(セパレートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 95.0kW以下	台	1					代価表 0107
パナソニック形空調和機(セパレートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 33.5kW以下	台	3	1				
計								
パナソニック形空調和機(セパレートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 100.0kW以下	台	1					代価表 0108
パナソニック形空調和機(セパレートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 33.5kW以下	台	3	1				
計								
パナソニック形空調和機(セパレートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 136.0kW以下	台	1					代価表 0109
パナソニック形空調和機(セパレートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 45.0kW以下	台	3	1				
計								

換気機器									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
HEU-1 全熱交換ユニット	天井吊下げ型 マイコンタイフ 150型 90m3/H×70Pa	台	1						代価表 0110
HEU-1 全熱交換ユニット	天井吊下げ型 マイコンタイフ 150型 90m3/H×70Pa	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
HEU-2 全熱交換ユニット	天井吊下げ型 マイコンタイフ 150型 90m3/H×80Pa	台	1						代価表 0111
HEU-2 全熱交換ユニット	天井吊下げ型 マイコンタイフ 150型 90m3/H×80Pa	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
HEU-3 全熱交換ユニット	天井吊下げ型 マイコンタイフ 150型 90m3/H×100Pa	台	1						代価表 0112
HEU-3 全熱交換ユニット	天井吊下げ型 マイコンタイフ 150型 90m3/H×100Pa	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
HEU-4 全熱交換ユニット	天井吊下げ型 マイコンタイフ 150型 90m3/H×150Pa	台	1						代価表 0113
HEU-4 全熱交換ユニット	天井吊下げ型 マイコンタイフ 150型 90m3/H×150Pa	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									

換気機器									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
HEU-5 全熱交換ユニット	天井吊り型 マイコンタイフ 150型 105m3/H×70Pa	台	1						代価表 0114
HEU-5 全熱交換ユニット	天井吊り型 マイコンタイフ 150型 105m3/H×70Pa	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
HEU-6 全熱交換ユニット	天井吊り型 マイコンタイフ 150型 120m3/H×80Pa	台	1						代価表 0115
HEU-6 全熱交換ユニット	天井吊り型 マイコンタイフ 150型 120m3/H×80Pa	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
HEU-7 全熱交換ユニット	天井吊り型 マイコンタイフ 250型 150m3/H×80Pa	台	1						代価表 0116
HEU-7 全熱交換ユニット	天井吊り型 マイコンタイフ 250型 150m3/H×80Pa	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
HEU-8 全熱交換ユニット	天井吊り型 マイコンタイフ 250型 240m3/H×80Pa	台	1						代価表 0117
HEU-8 全熱交換ユニット	天井吊り型 マイコンタイフ 250型 240m3/H×80Pa	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									

換気機器									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
HEU-9 全熱交換ユニット	天井吊下げ型 マイコンタイフ 500型 450m3/H×110Pa	台	1					代価表	0118
HEU-9 全熱交換ユニット	天井吊下げ型 マイコンタイフ 500型 450m3/H×110Pa	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
HEU-11 全熱交換ユニット	天井埋込型 マイコンタイフ 150型 180m3/H×150Pa	台	1					代価表	0119
HEU-11 全熱交換ユニット	天井埋込型 マイコンタイフ 150型 180m3/H×150Pa	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
HEU-12 全熱交換ユニット	天井埋込型 マイコンタイフ 250型 240m3/H×130Pa	台	1					代価表	0120
HEU-12 全熱交換ユニット	天井埋込型 マイコンタイフ 250型 240m3/H×130Pa	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
HEU-13 全熱交換ユニット	天井埋込型 マイコンタイフ 350型 330m3/H×110Pa	台	1					代価表	0121
HEU-13 全熱交換ユニット	天井埋込型 マイコンタイフ 350型 330m3/H×110Pa	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									

換気機器									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
HEU-14 全熱交換ユニット	天井埋込型 マイコンタイフ 500型 525m3/H×110Pa	台	1						代価表 0122
HEU-14 全熱交換ユニット	天井埋込型 マイコンタイフ 500型 525m3/H×110Pa	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
HEU-15 全熱交換ユニット	天井埋込型 マイコンタイフ 650型 615m3/H×130Pa	台	1						代価表 0123
HEU-15 全熱交換ユニット	天井埋込型 マイコンタイフ 650型 615m3/H×130Pa	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
HEU-16 全熱交換ユニット	天井埋込型 マイコンタイフ 650型 630m3/H×110Pa	台	1						代価表 0124
HEU-16 全熱交換ユニット	天井埋込型 マイコンタイフ 650型 630m3/H×110Pa	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
HEU-17 全熱交換ユニット	天井埋込型 マイコンタイフ 800型 750m3/H×120Pa	台	1						代価表 0125
HEU-17 全熱交換ユニット	天井埋込型 マイコンタイフ 800型 750m3/H×120Pa	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									

換気機器									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
HEU-18 全熱交換ユニット	天井埋込型 マイクナイフ 800型 810m3/H×130Pa	台	1						代価表 0126
HEU-18 全熱交換ユニット	天井埋込型 マイクナイフ 800型 810m3/H×130Pa	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
HEU-19 全熱交換ユニット	天井埋込型 マイクナイフ 1000型 930m3/H×120Pa	台	1						代価表 0127
HEU-19 全熱交換ユニット	天井埋込型 マイクナイフ 1000型 930m3/H×120Pa	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
HEU-20 全熱交換ユニット	天井埋込型 マイクナイフ 1000型1050m3/H×140Pa	台	1						代価表 0128
HEU-20 全熱交換ユニット	天井埋込型 マイクナイフ 1000型1050m3/H×140Pa	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
HEX-21 空調換気扇	壁掛1パイプ型 有効換気量 34m3/H コントロールスイッチ、丸形フード	台	1						代価表 0129
HEX-21 空調換気扇	壁掛1パイプ型 有効換気量 34m3/H コントロールスイッチ、丸形フード	台	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									

配管工事								
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
冷媒管①	液管：6.35 ガス管：12.7	m	1					代価表 0132
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	m	1	1				
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	m	1	1				
計								
冷媒管②	液管：9.52 ガス管：15.88	m	1					代価表 0133
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	m	1	1				
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	m	1	1				
計								
冷媒管③	液管：9.52 ガス管：19.05	m	1					代価表 0134
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	m	1	1				
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	m	1	1				
計								
冷媒管④	液管：9.52 ガス管：22.2	m	1					代価表 0135
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	m	1	1				
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	m	1	1				
計								

配管工事								
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
冷媒管⑥	液管：12.7 ガス管：22.2	m	1					代価表 0136
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	m	1	1				
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	m	1	1				
計								
冷媒管⑦	液管：12.7 ガス管：25.4	m	1					代価表 0137
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	m	1	1				
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	m	1	1				
計								
冷媒管⑧	液管：15.88 ガス管：28.6	m	1					代価表 0138
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	m	1	1				
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	m	1	1				
計								
冷媒管⑨	液管：15.88 ガス管：31.75	m	1					代価表 0139
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	m	1	1				
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	m	1	1				
計								

配管工事								
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
冷媒管①	液管：19.05 ガス管：38.1	m	1					代価表 0140
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	m	1	1				
	38.10外径(1 1/2B) ガス管 厚20mm以上	m	1	1				
計								
結露防止層付ドレ ンパイプ	25A	m	1					代価表 0141
結露防止層付ドレ ンパイプ	25A	m	1.1	1				
継手		式	1	1		× 0.2		
接合材等		式	1	1		× 0.1		
支持金物		式	1	1		× 0.25		
配管工		人	0.074	1				
諸経費(労)		式	1	0.47				
諸経費(労以外)		式	1	0.11				
計								

配管工事									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
結露防止層付ドレインパイプ	40A	m	1						代価表 0142
結露防止層付ドレインパイプ	40A	m	1.1	1					
継手		式	1	1	×0.2				
接合材等		式	1	1	×0.1				
支持金物		式	1	1	×0.25				
配管工		人	0.101	1					
諸経費(労)		式	1	0.47					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(カ-VP)改修	屋内一般 40A	m	1						代価表 0143
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 40A	m	1	1					
計									
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(カ-VP)改修	屋内一般 50A	m	1						代価表 0144
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 50A	m	1	1					
計									

配管器具								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
配管架台	溶融亜鉛メッキ製門型架台(床置) 350X300H プラスチック台共	個	1					代価表 0146
01 配管架台	溶融亜鉛メッキ製門型架台 350X300H	組	1	1				
02 架台支持台	プラスチック製 150X120X70	個	2	1				
03 配管工		人	0.13	1				
諸経費(労)		式	1	0.47				
諸経費(労以外)		式	1	0.11				
計								
配管架台	溶融亜鉛メッキ製門型架台(床置) 500X300H プラスチック台共	個	1					代価表 0147
01 配管架台	溶融亜鉛メッキ製門型架台 500X300H	組	1	1				
02 架台支持台	プラスチック製 150X120X70	個	2	1				
03 配管工		人	0.13	1				
諸経費(労)		式	1	0.47				
諸経費(労以外)		式	1	0.11				
計								

制御配線									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形 屋外(溶融亜鉛め つき)	200 200 100	個	1						代価表 0150
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形 屋外(溶融亜鉛め つき)	0.2㎡未満/個	㎡	0.26	1					
計									
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形 屋外(溶融亜鉛め つき)	300 300 200	個	1						代価表 0151
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形 屋外(溶融亜鉛め つき)	0.3㎡以上0.5㎡未満/個	㎡	0.42	1					
計									
配管用ブロック	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 300L 70H	個	1						代価表 0152
配管用ブロック	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 300L 70H	個	1	1					
諸経費(労以外)		式	1	0.11					
計									

保温工事								
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
冷媒管 保温外装	屋内露出 合成樹脂製加 ¹ -1 6.35～38.10mm程度	m	1					代価表 0154
冷媒管 保温外装	合成樹脂製加 ¹ -	m ²	0.48	1				
雑材料		式	1	0.05				
運搬費		式	1	0.03				
ダ ¹ 外工		人	0.132	1				
諸経費(労)		式	1	0.47				
諸経費(労以外)		式	1	0.11				
計								
ド ¹ 管 保温外装 (ACT ¹ ド)	屋内露出 合成樹脂製加 ¹ -1 6.35～38.10mm程度	m	1					代価表 0155
冷媒管 保温外装	合成樹脂製加 ¹ -	m ²	0.48	1				
雑材料		式	1	0.05				
運搬費		式	1	0.03				
ダ ¹ 外工		人	0.132	1				
諸経費(労)		式	1	0.47				
諸経費(労以外)		式	1	0.11				
計								

空調機器撤去								
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 4.0kW以下	台	1					代価表 0156
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 4.0kW以下	台	1	0.4				
計								
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 7.1kW以下	台	1					代価表 0157
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 7.1kW以下	台	1	0.4				
計								
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 10.0kW以下	台	1					代価表 0158
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 10.0kW以下	台	1	0.4				
計								
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 14.0kW以下	台	1					代価表 0159
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 14.0kW以下	台	1	0.4				
計								
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 20.0kW以下	台	1					代価表 0160
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 20.0kW以下	台	1	0.4				
計								

空調機器撤去								
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 56.0kW以下	台	1					代価表 0161
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 56.0kW以下	台	1	0.4				
計								
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 100.0kW以下	台	1					代価表 0162
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 40.0kW以下	台	1	0.4				
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 56.0kW以下	台	1	0.4				
計								
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋内機 天井吊り - 4.0kW以下	台	1					代価表 0163
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 4.0kW以下	台	1	0.3				
計								
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋内機 天井吊り - 4.5kW以下	台	1					代価表 0164
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 4.5kW以下	台	1	0.3				
計								
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋内機 天井吊り - 5.6kW以下	台	1					代価表 0165
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 5.6kW以下	台	1	0.3				
計								

空調機器撤去									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	台	1					代価表	0166
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	台	1	0.3					
計									
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋内機 天井吊り - 10.0kW以下	台	1					代価表	0167
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 10.0kW以下	台	1	0.3					
計									
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋内機 天井吊り - 12.5kW以下	台	1					代価表	0168
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 12.5kW以下	台	1	0.3					
計									
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋内機 天井吊り - 14.0kW以下	台	1					代価表	0169
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 14.0kW以下	台	1	0.3					
計									
ルームエアコン(イシヨナー) [セパレート形(圧縮機屋外形)]撤去	屋内機 壁掛け 3.6kW以下	台	1					代価表	0170
ルームエアコン(イシヨナー) [セパレート形(圧縮機屋外形)]据付	屋内機 壁掛け 3.6kW以下	台	1	0.3					
計									

空調機器撤去								
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
ルームエアコン [セパレート形(圧縮機 屋外形)]撤去	屋外機 床置き 3.6kW以下	台	1					代価表 0171
① ルームエアコン [セパレート形(圧縮機 屋外形)]据付	屋外機 床置き 3.6kW以下	台	1	0.3				
計								
全熱交換ユニット 撤去	全熱交換ユニット 加圧型	台	1					代価表 0172
① 全熱交換ユニット 据付	加圧形 500m3/h以下	台	1	0.3				
計								
全熱交換ユニット 撤去	全熱交換ユニット 天井吊型 100m3/H以下	台	1					代価表 0173
① 全熱交換ユニット 据付	天井吊形 100m3/h以下	台	1	0.3				
計								
全熱交換ユニット 撤去	全熱交換ユニット 天井吊型 300m3/H以下	台	1					代価表 0174
① 全熱交換ユニット 据付	天井吊形 300m3/h以下	台	1	0.3				
計								
全熱交換ユニット 撤去	全熱交換ユニット 天井吊型 500m3/H以下	台	1					代価表 0175
① 全熱交換ユニット 据付	天井吊形 500m3/h以下	台	1	0.3				
計								

撤去工事								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
冷媒管 撤去	液管：6.35 ガス管：12.7	m	1					代価表 0179
01 配管工		人	0.044	0.3				
02 配管工		人	0.074	0.3				
諸経費(労)		式	1	0.47				
計								
冷媒管 撤去	液管：9.52 ガス管：15.88	m	1					代価表 0180
01 配管工		人	0.06	0.3				
02 配管工		人	0.09	0.3				
諸経費(労)		式	1	0.47				
計								
冷媒管 撤去	液管：9.52 ガス管：19.05	m	1					代価表 0181
01 配管工		人	0.06	0.3				
02 配管工		人	0.104	0.3				
諸経費(労)		式	1	0.47				
計								

撤去工事									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
冷媒管 撤去	液管：15.88 ガス管：28.6	m	1						代価表 0182
01 配管工		人	0.09	0.3					
02 配管工		人	0.15	0.3					
諸経費(労)		式	1	0.47					
計									
冷媒管 撤去	液管：19.05 ガス管：31.8	m	1						代価表 0183
01 配管工		人	0.104	0.3					
02 配管工		人	0.168	0.3					
諸経費(労)		式	1	0.47					
計									
排水・硬質ホリ 塩化ビニル管 撤去	屋内一般 25A	m	1						代価表 0184
01 配管工		人	0.074	0.3					
諸経費(労)		式	1	0.47					
計									

