

# 質 疑 応 答 書

名 称 南ヶ丘自治会館解体等工事

番号	質 問	回 答	設計図番号
1	本工事の着工時期は最短でいつ頃と考えていますか。また、工期が令和6年10月31日までとなっていますが、工程が短縮できた場合は竣工検査を前倒しして受けることは可能でしょうか。	契約完了後、速やかに着工を希望します。工程が短縮できた場合には、竣工検査の前倒しが可能です。	
2	スロープ設置工の掘削工が60m×1.5mの90m <sup>3</sup> となっていますが、60mとはどこのことでしょうか。	逆L字型擁壁の設置をするため、スロープ周辺に予掘含め7mほど掘削する予定です。	
3	自治会館に関わる、公園内の上下水道施設等の埋設配管撤去も本工事に含まれていますか。	公園内の上下水道施設等の埋設配管撤去も本工事に含まれています。	
4	工事中の公園は閉鎖されますでしょうか、ご指示ください	いまのところ、閉園を予定している。施工時に状況を見て、公園管理者と協議し決定します。	

5	仮囲いは建屋工事で80m <sup>2</sup> ・スロープ工事で30mと記載されていますが、仮囲いの位置をご指示ください	スロープ施工時に監督員と協議のうえ決定します。	内訳書 P2・6
6	仮設トイレ(下水放流または汲み取り)及び仮設事務所の設置使用は可能でしょうか(使用水道含む)ご指示ください	施工時に監督員と協議のうえ、設置するものとしませす。	
7	コンクリート・鉄筋の仕様をご指示ください	鉄筋はD13を想定しています。コンクリートについては監督員の協議のうえ、擁壁の設置に適した配合を決定します。	
8	解体時の仮設足場架組みがありませんが、アスベスト含有物(検査にて確認ですが)の撤去時には必要と考えられますのでご指示ください	解体時の仮設足場架組みは、仮設工事の仮囲い設置に含まれます。	内訳書 P2
9	屋根のコロニアル及び外壁3面ベニヤ下地+吹付塗料はアスベスト含有と思われるますが、処理方法をご指示ください	受注者がアスベストの処理業者に持ち込んでいただきます。	内訳書 P3
10	階段部に隣接している桜の枝組みは可能でしょうか、ご指示ください	枝組みは可能です。	

11	家屋調査の実施は必要でしょうか、実施の場合は調査範囲をご指示ください	家屋調査実施の必要はありません。	
12	ボーリングデータがありましたら、頂きたいです	ボーリングデータはありません。	
13	掘削工90m <sup>3</sup> (60m×1.5m)の内訳をご指示ください	逆L字型擁壁の設置をするため、スロープ周辺に予掘含め7mほど掘削する予定です。	内訳書 P5
14	手摺(ダブルビーム)の取付位置をご指示ください	スロープ内に設置を予定しており、詳細については施工時に監督員と協議のうえ決定します。	図面番号4