

課長	係長	審査	設計				
							

令和 06 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)							
設 計 書 番 号	年度 06	課・事業所 1101	班 00	連番 0707	区分 1	変更回数 00	基準区分 C0
事 業 所 名	逗子市						
(工 事・業 務)名	緑地法面防護工事 (小坪7丁目地内)						
(工 事・業 務)箇所	逗子市小坪7丁目地内						
(河川・路線・区域)名							
単 価 採 用 地 区 名	逗子						
事 業 区 分							
起 案 ・ 決 裁	起案日 令和 年 月 日			決裁日 令和 年 月 日			
工 期							
設 計 金 額	(円) 19,855,000 円						
設 計 概 要	簡易吹付法枠工 A=350㎡ - その他付帯工 1.0式 -						
(起 工・変 更)理由							

逗子市

06-1101-00-0707-1-00

この情報は、逗子市
情報公開条例に基づき
交付したものです。
逗 子 市

令和 06 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)						
<支出科目>						
款						
項						
目						
目の細目						
節						
<合併区分情報>						
合併処理設定	しない					
	区 分 1					
	区 分 2					
	区 分 3					
	区 分 4					
	区 分 5					
	区 分 6					
	区 分 7					
	区 分 8					
	区 分 9					
<全体金額情報>						
	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備 考
本工事費	19,855,000					
工事価格	18,050,000					
消費税等相当額	1,805,000					

令和 06 年度 積 算 諸 条 件 調 書 (当初)

経費等情報	主たる工種	道路改良工事		
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(1)ー3		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分			
	土木工事標準積算基準書 適用年版	令和06年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和06年9月1日基準		
	週休割増補正区分	補正しない		
	ICT施工補正区分	補正しない		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B	10	人	
(その他情報欄)				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
緑地法面防護工事							
			1	式		9,502,750	
緑地法面防護工							
			1	式		9,502,750	
法面防護工							
			1	式		9,502,750	第 0001 号 内訳書
直接工事費計							
			1	式		9,502,750	
共通仮設費計							
			1	式		1,395,000	
共通仮設費（率分）							
			1	式		1,395,000	【千円止】
純工事費							
			1	式		10,897,750	
現場管理費							
			1	式		3,995,000	【千円止】
工事原価							
			1	式		14,892,750	
一般管理費等							
			1	式		3,164,709	
工事価格							
			1	式		18,050,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額							
			1	式		1,805,000	10.00%

(上段：前 回 下段：今 回)

本工事費計

第0001号 内訳書
法面防護工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 仮設工		式			第0001号下内
	1		200,000	200,000	
(AMA0020) 準備工		式			第0002号下内
	1		757,500	757,500	
(AMA0030) 法面工		式			第0003号下内
	1		8,379,250	8,379,250	
(AMA0040) 交通管理工		式			第0004号下内
	1		166,000	166,000	
合 計					
				9,502,750	

第0001号 下位内訳書
AMA0010 仮設工

1 式 当り
適用年版 T0609

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0010) 仮設防護柵設置撤去工					
	1	式	200,000	200,000	
合 計				200,000	
	1	式	当り	200,000	円/式

第0002号 下位内訳書
AMA0020 準備工

1 式 当り
適用年版 T0609

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0030) 樹木伐採工 実生樹木等伐採、下草刈り含む					
	350	m2	450	157,500	
(TJ0050) ロープ足場設置撤去					
	1	回	200,000	200,000	
(TJ0060) 吹付プラント設置撤去					
	1	回	200,000	200,000	
(TJ0070) 資機材搬入運搬費					
	1	式	200,000	200,000	
合 計				757,500	
	1	式	当り	757,500	円/式

第0003号 下位内訳書
AMA0030 法面工

1 式 当り
適用年版 T0609

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB220010) 法面整形					第0001号単価表
J01=切土部, J03=有り, J04=軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	350	m2	4,028	1,409,800	
(TJ0090) 発生材積込運搬処分工 残土					
	5	m3	20,000	100,000	
(TJ0120) 簡易吹付法砕工 Mタイプ 1500 砕内植生基材 t=5cm					
	350	m2	19,627	6,869,450	
合 計					
				8,379,250	
					円/式
	1	式	当り	8,379,250	

第0004号 下位内訳書
AMA0040 交通管理工

1 式 当り
適用年版 T0609

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0002号単価表
	10	人日	16,600	166,000	
合 計					
				166,000	
					円/式
	1	式	当り	166,000	

第0001号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-2-①-4
CB220010 法面整形

1 m2 当り
適用年版 T0609
(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

名 称 / 規 格		東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
普通作業員			41.15%			R0102
	R0102			25,300		
特殊作業員			36.06%			R0101
	R0101			28,500		
土木一般世話役			14.54%			R0125
	R0125			31,400		
標準単価			積算単価			
	3,776.1			4,028		
			1 m2	当り		
					4,028	
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値		
J01 整形箇所		2		切土部		
J03 現場制約の有無		1		有り		
J04 土質		3		軟岩Ⅰ、軟岩Ⅱ、中硬岩、硬岩		

第0002号 単価表 【土木】Ⅱ-5-21-1
WB010212 交通誘導警備員B

1 人日 当り
適用年版 T0609

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B					[1]
	1	人	16,600	16,600	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合 計					
				16,600	
	1	人日 当り		16,600	円/人日

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ0010	仮設防護柵設置撤去工	式	T0609	200,000	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0030	樹木伐採工 実生樹木等伐採、下草刈り含む	m2	T0609	450	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0050	ロープ足場設置撤去	回	T0609	200,000	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0060	吹付プラント設置撤去	回	T0609	200,000	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0070	資機材搬入運搬費	式	T0609	200,000	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0090	発生材積込運搬処分工 残土	m3	T0609	20,000	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0120	簡易吹付法砕工 Mタイプ 1500 枠内植生基材 t=5cm	m2	T0609	19,627	その他施工単価等	全間接費対象	

諸 経 費 計 算 書				
種 別	単 独 工 事 道路改良工事			
<直接工事費>				
直接工事費	9,502,750			
工種別金額				
指定なし	9,502,750			
<共通仮設費>				
共通仮設費率分計算				
対象工事費				
直接工事費	9,502,750			
準備費(処分費用)	0			
事業損失防止施設費	0			
(対象工事に含まれる全処分費等)	0			
(+)支給品費	0			
(-)非対象額計	0			
処分費等控除額	0			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 1	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K2	0			
共通仮設費対象額 (P)	9,502,750			

諸 経 費 計 算 書				
共通仮設費率				
率(補正前)	12.23%			
率計上額(補正前)	1,162,000			
施工地域補正	1.20			
補正率(加算)	0.00%			
率(施工地域の補正後)	14.68%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	14.68%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	14.68%			
共通仮設費(率計上額)	1,395,000			
現場環境改善費率分計算				
対象工事費				
直接工事費				
(+)支給品費				
(-)非対象額計				
(直接工事費等に含まれる全処分費等)				
経費対象外費				
管理費区分 5				
管理費区分 1				
管理費区分 2				
管理費区分 7				
管理費区分 9				

諸 経 費 計 算 書				
管理費区分 K2				
現場環境改善費対象額 (P)				
現場環境改善費率				
率 (計上しない)				
現場環境改善費 (率計上額)				
共通仮設費計	1,395,000			
運 搬 費 (積上分)	0			
準 備 費 (積上分)	0			
事業損失防止施設費 (積上分)	0			
安 全 費 (積上分)	0			
役 務 費 (積上分)	0			
技術管理費 (積上分)	0			
営 繕 費 (積上分)	0			
共通仮設費 (率分)	1,395,000			
現場環境改善費 (積上分+率分)	0			
<現場管理費>				
現場管理費率分計算				
対象工事費 (純工事費)	10,897,750			
直接工事費	9,502,750			
共通仮設費	1,395,000			
(+) 支給品費	0			

諸 経 費 計 算 書				
(一)非対象額計	0			
処分費等控除額	0			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K4	0			
現場管理費対象額	10,897,750			
現場管理费率				
率(補正前)	33.33%			
率計上額(補正前)	3,632,000			
施工地域補正	1.10			
緊急工事補正	0.00%			
補正率(加算)	0.00%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	36.66%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	36.66%			
現場管理費(率計上額)	3,995,000			
<工期延長等現場維持費>				
工期延長等現場維持费率分計算				

諸 経 費 計 算 書				
率分対象額	0			
率	0.000%			
補正率(加算)	0.00%			
工事延長等現場維持費(率計上額)	0			
積上げ分	0			
<工場製作>				
間接労務費対象額	0			
管理費区分 7	0			
間接労務费率	0.00%			
間接労務費	0			
工場管理費対象額	0			
間接労務費	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
工場管理费率	0.00%			
工場管理費	0			
<一般管理費>				
一般管理费率分計算				
対象工事費(工事原価)	14,892,750			
純工事費	10,897,750			
現場管理費	3,995,000			
工期延長中の現場維持等の費用	0			
間接労務費	0			
工場管理費	0			

諸 経 費 計 算 書				
(+)支給品費	0			
(-)非対象額計	0			
処分費等控除額	0			
経費対象外費	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K2	0			
管理費区分 K3	0			
一般管理費対象工事原価	14,892,750			
一般管理费率				
率(補正前)	21.21%			
率計上額(補正前)	3,158,752			
前払金補正係数	1.00			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	21.21%			
率計上額(補正後)	3,158,752			
契約保証補正額	5,957			
契約保証補正率	0.04%			
(当初対象工事原価)	14,892,750			
一般管理費等	3,164,709			
小 計	18,057,459			
スクラップ評価額	0			
工 事 価 格	18,050,000			

[illegible]

諸 経 費 計 算 書 [単独工事]	
種 別	内 訳
◆処分費等控除額	
対象額	直接工事費 + 支給品費 + 事業損失防止施設費 + 準備費の処分費 - 経費対象外費
	9,502,750 + 0 + 0 + 0 - 0 = 9,502,750
比較額	対象額 × 率 / 100 [上限3000万円]
	9,502,750 × (3 / 100) = 285,082
	金額処分費等 - 比較額 [マイナス時0円]
	0 - 285,082 = 0
◆共通仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 + 支給品費 + 事業損失防止施設費 + 準備費の処分費 - 処分費等控除額 - 経費対象外費
	9,502,750 + 0 + 0 + 0 - 0 - 0 = 9,502,750
率	係数A × (対象額 ÷ 係数b) <小数2位止四捨五入>
	57.0 × (9,502,750 ÷ 0.0958) = 12.23
率計上額	対象額 × (((率 × 地域補正 + 加算補正) × ICT施工補正) × 週休割増補正) / 100
	9,502,750 × (((12.23 × 1.20 + 0.00) × 1.00) × 1.00) / 100 = 1,395,000
◆純工事費	
	直接工事費 + 共通仮設費(率分) + 共通仮設費(積上分) + 現場環境改善費(率分) + 現場環境改善費(積上分)
	9,502,750 + 1,395,000 + 0 + 0 + 0 = 10,897,750
◆現場管理費	
対象額	純工事費 + 支給品費 - 処分費等控除額 - 経費対象外費
	10,897,750 + 0 - 0 - 0 = 10,897,750
率	係数A × (対象額 ÷ 係数b) <小数2位止四捨五入>
	76.4 × (10,897,750 ÷ 0.0512) = 33.33
率計上額	対象額 × (((率 × 地域補正 + 緊急工事補正 + 加算補正) × ICT施工補正) × 週休割増補正) / 100
	10,897,750 × (((33.33 × 1.10 + 0.00 + 0.00) × 1.00) × 1.00) / 100 = 3,995,000
◆工事延長等現場維持費率分	

諸 経 費 計 算 書 [単独工事]	
工期延長等日数	
	0 日
公共工事設計労務単価	土木一般世話役単価
	0
対象額	契約時の純工事費(千円止め切捨て)
	0
率計上額	対象額 × (率 + 加算補正) / 100
	$0 \times (0.000 + 0.00) / 100 = 0$
◆間接労務費	
対象額	管理費区分 [7]
	0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率 / 100
	$0 \times (0.00) / 100 = 0$
◆工場管理費	
対象額	管理費区分 [2] + 管理費区分 [7] + 間接労務費
	$0 + 0 + 0 = 0$
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率 / 100
	$0 \times (0.00) / 100 = 0$
◆工事原価	
	純工事費 + 現場管理費 + 工期延長中の現場維持費 + 間接労務費 + 工場管理費
	$10,897,750 + 3,995,000 + 0 + 0 + 0 = 14,892,750$
◆一般管理費等	

本 工 事 費 構 成 書

費目	工種	種別	数 量	単 位	金 額	比 率	摘 要
本工事費				式			
			1		9,502,750	52.65 %	
緑地法面防護工事				式			
			1		9,502,750	52.65 %	
緑地法面防護工				式			
			1		9,502,750	52.65 %	
法面防護工				式			
			1		9,502,750	52.65 %	
直接工事費計				式			
			1		9,502,750	52.65 %	
共通仮設費計				式			
			1		1,395,000	7.73 %	
共通仮設費（率分）				式			
			1		1,395,000	7.73 %	
純工事費				式			
			1		10,897,750	60.38 %	
現場管理費				式			
			1		3,995,000	22.13 %	
工事原価				式			
			1		14,892,750	82.51 %	
一般管理費等				式			
			1		3,164,709	17.53 %	
工事価格				式			
			1		18,050,000	100.00 %	
消費税及び地方消費税相当額				式			
			1		1,805,000		

[illegible]

総 量 集 計 表 (参考) [労務費]

[illegible]

総 量 集 計 表 (参考) [その他施工単価等]

[illegible]

施工パッケージ単価分
総 量 集 計 表 (参考) [労務費]

[illegible]

課長	係長	審査	設計				
							

令和 06 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (変更第 1 回)							
設 計 書 番 号	年度 06	課・事業所 1101	班 00	連番 0707	区分 1	変更回数 01	基準区分 C0
事 業 所 名	逗子市						
(工 事 ・ 業 務) 名	緑地法面防護工事 (小坪 7 丁目地内)						
(工 事 ・ 業 務) 箇所	逗子市小坪 7 丁目地内						
(河川・路線・区域)名							
単 価 採 用 地 区 名	逗子						
事 業 区 分							
起 案 ・ 決 裁	起案日 令和 年 月 日 決裁日 令和 年 月 日						
工 期							
設 計 金 額	(19,855,000 円)						
	20,405,000 円						
設 計 概 要	変更前 簡易吹付法枠工 A=350㎡ その他付帯工 1.0式 変更後 簡易吹付法枠工 枠内植生基材吹付 A=290㎡ 枠内NAF-6モルタル吹付 A=74㎡ その他付帯工 1.0式						
(起 工 ・ 変 更) 理由							

逗子市 06-1101-00-0707-1-01

この情報は、逗子市
情報公開条例に基づき
交付したものです。
逗 子 市

令和 06 年度 積 算 諸 条 件 調 書 (変 更 第 1 回)

経費等情報	主たる工種		道路改良工事	
	施工地域・工事場所区分		市街地DID補正(1)-3	
	現場環境改善費計上区分		計上しない	
	緊急工事による補正		補正しない	
	前払金支出割合		35%を超える場合	
	契約保証の方法		金銭的保証	
	間接工事費率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正		0.00%	
	現場管理費率補正		0.00%	
	一般管理費率補正		0.00%	
	間接労務費・工場管理費計上区分			
	土木工事標準積算基準書 適用年版		令和06年7月1日適用	
	土木工事資材等単価表 適用年版		令和06年9月1日基準	
	週休割増補正区分		補正しない	
	ICT施工補正区分		補正しない	
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B	10	人	
(その他情報欄)				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
緑地法面防護工事			1				9,502,750	
			1		式		9,776,742	
緑地法面防護工			1				9,502,750	
			1		式		9,776,742	
法面防護工			1				9,502,750	
			1		式		9,776,742	第 0001 号 内訳書
直接工事費計			1				9,502,750	
			1		式		9,776,742	
共通仮設費計			1				1,395,000	
			1		式		1,431,000	
共通仮設費 (半分)			1				1,395,000	
			1		式		1,431,000	【千円止】
純工事費			1				10,897,750	
			1		式		11,207,742	
現場管理費			1				3,995,000	
			1		式		4,103,000	【千円止】
工事原価			1				14,892,750	
			1		式		15,310,742	
一般管理費等			1				3,164,709	
			1		式		3,244,178	
工事価格			1				18,050,000	
			1		式		18,550,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額			1				1,895,000	前回：10.00%
			1		式		1,855,000	今回：10.00%

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
木工事費計			1			19,855,000	
			1	式		20,495,000	
請負工事価格							
			1	式		17,984,000	【千円止】
消費税及び地方消費税相当額							
			1	式		1,738,400	今回：10.00%
請負額							
			1	式		19,732,400	

第0001号 内訳書
法面防護工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA001G) 仮設工	1	式	200,000	200,000	第0001号以下内
	1		200,000	200,000	
(AMA002G) 準備工	1	式	757,500	757,500	第0002号以下内
	1		757,500	757,500	
(AMA003G) 法面工	1	式	8,379,250	8,379,250	第0003号以下内
	1		8,653,242	8,653,242	
(AMA004G) 交通管理工	1	式	166,000	166,000	第0004号以下内
	1		166,000	166,000	
合 計				9,502,750	
				9,776,742	

第0001号 下位内訳書
AMA0010 仮設工

1 式 当り
適用年版 T0609

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0010) 仮設防護柵設置撤去工	1	式	200,000	200,000	
	1		200,000	200,000	
合 計				200,000	
				200,000	
	1	式		200,000	円/式
	1		当り	200,000	

第0002号 下位内訳書
AMA0020 準備工

1 式 当り
適用年版 T0609

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0030) 樹木伐採工 実生樹木等伐採、下草刈り含む	350	m2	450	157,500	
	350		450	157,500	
(TJ0050) ロープ足場設置撤去	1	回	200,000	200,000	
	1		200,000	200,000	
(TJ0060) 吹付プラント設置撤去	1	回	200,000	200,000	
	1		200,000	200,000	
(TJ0070) 資機材搬入運搬費	1	式	200,000	200,000	
	1		200,000	200,000	
合 計				757,500	
				757,500	
	1	式		757,500	円/式
	1		当り	757,500	

第0003号 下位内訳書
AMA0030 法面工

1 式 当り
適用年版 T0609

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB220010) 法面整形	350	m2	4,028	1,409,800	第0001号単価表
J01=切土部, J03=有り, J04=軟岩I、軟岩II、硬岩、硬岩	350		4,028	1,409,800	
(TJ0090) 発生材積込運搬処分工 残土	5	m3	20,000	100,000	
	6.4		20,000	128,000	
(TJ0120) 簡易吹付法砕工 Mタイプ 1500 砕内植生基材 t=5cm	350	m2	19,627	6,869,450	
	290		19,627	5,691,830	
(TJ0130) 簡易吹付法砕工 Mタイプ 1500 砕内NAF-6セルタル t=8cm	74	m2	19,238	1,423,612	
合 計				8,379,250	
				8,653,242	
	1	式		8,379,250	円/式
	1		当り	8,653,242	

第0004号 下位内訳書
AMA0040 交通管理工

1 式 当り
適用年版 T0609

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B	10	人日	16,600	166,000	第0002号単価表
	10		16,600	166,000	
合 計				166,000	
				166,000	
	1	式		166,000	円/式
	1		当り	166,000	

第0001号 単価表 機材構成比情報 【土木】Ⅱ 2 ① 4
CB220010 法面整形

1 m2 当り
適用年版 T0609
(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘 要
普通作業員		41.15%			R0102
	R0102		25,300		
特殊作業員		36.06%			R0101
	R0101		23,500		
土木一般世話役		14.54%			R0125
	R0125		31,400		
標準単価		積算単価			
	3,776.1		4,028		
		当り			
	1 m2		4,028	円/m2	
条 件 名 称					

第0002号 単価表 【土木】Ⅱ 5 21 1
WB010212 交通誘導警備員B

1 人日 当り
適用年版 T0609

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員D					[1]
	1	人	16,600	16,600	
(ZS3000C04) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合 計					
				16,600	
	1	人日 当り		16,600	

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年次	単 価	資源区分	管理費区分	備 考
TJ0010	仮設防護柵設置撤去工	式	T0609	200,000	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0030	樹木伐採工 実生樹木等伐採、ト草刈り含む	m2	T0609	450	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0050	ロープ足場設置撤去	同	T0609	200,000	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0060	次付プラント設置撤去	同	T0609	200,000	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0070	資機材搬入運搬費	式	T0609	200,000	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0090	養生材積込運搬処分工 残土	m3	T0609	20,000	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0120	簡易次付法枠工 Mタイプ 1500 枠内養生基材 t=5cm	m2	T0609	19,627	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0130	簡易次付法枠工 Mタイプ 1500 枠内NAF-6モルタル t=8cm	m2	T0609	19,238	その他施工単価等	全間接費対象	

諸 経 費 計 算 書				
種 別	単 独 工 事 道路改良工事			
<直接工事費>				
直接工事費	9,502,750 9,776,742			
工種別金額				
指定なし	9,502,750 9,776,742			
<共通仮設費>				
共通仮設費率分計算				
対象工事費				
直接工事費	9,502,750 9,776,742			
準備費(処分費用)	0 0			
事業損失防止施設費	0 0			
(対象工事に含まれる全処分費等)	0 0			
(+) 支給品費	0 0			
(-) 非対象額計	0 0			
処分費等控除額	0 0			
経費対象外費	0 0			
管理費区分 5	0 0			
管理費区分 1	0 0			
管理費区分 2	0 0			
管理費区分 7	0 0			
管理費区分 9	0 0			
管理費区分 K2	0 0			
共通仮設費対象額 (P)	9,502,750 9,776,742			

諸 経 費 計 算 書				
共通仮設費率				
率(補正前)	12.23%			
	12.20%			
率計上額(補正前)	1,162,000			
	1,192,000			
施工地域補正	1.20			
	1.20			
補正率(加算)	0.00%			
	0.00%			
率(施工地域の補正後)	14.68%			
	14.64%			
ICT施工補正	1.00			
	1.00			
率(ICT施工の補正後)	14.68%			
	14.64%			
週休割増補正	1.00			
	1.00			
率(週休2日の補正後)	14.68%			
	14.64%			
共通仮設費(率計上額)	1,395,000			
	1,431,000			
現場環境改善費率分計算				
対象工事費				
直接工事費				
(-)支給品費				
(-)非対象額計				
(直接工事費等に含まれる全処分費等)				
経費対象外費				
管理費区分 5				
管理費区分 1				
管理費区分 2				
管理費区分 7				
管理費区分 3				

諸 経 費 計 算 書				
管理費区分 K2				
現場環境改善費対象額 (P)				
現場環境改善費率				
率 (計上しない)				
現場環境改善費 (率計上額)				
	1,395,000			
共通仮設費計	1,431,000			
	0			
運 搬 費 (積上分)	0			
	0			
準 備 費 (積上分)	0			
	0			
事業損失防止施設費 (積上分)	0			
	0			
安 全 費 (積上分)	0			
	0			
役 務 費 (積上分)	0			
	0			
技術管理費 (積上分)	0			
	0			
営 繕 費 (積上分)	0			
	1,395,000			
共通仮設費 (率分)	1,431,000			
	0			
現場環境改善費 (積上分+率分)	0			
<現場管理費>				
現場管理费率分計算				
	10,897,750			
対象工事費 (純工事費)	11,207,742			
	9,502,750			
直接工事費	9,776,742			
	1,395,000			
共通仮設費	1,431,000			
	0			
(+) 支給品費	0			

諸 経 費 計 算 書				
(一)非対象額計	0			
	0			
処分費等控除額	0			
	0			
経費対象外費	0			
	0			
管理費区分 5	0			
	0			
管理費区分 2	0			
	0			
管理費区分 7	0			
	0			
管理費区分 9	0			
	0			
管理費区分 K1	0			
	0			
管理費区分 K4	0			
	0			
現場管理費対象額	10,897,750			
	11,207,742			
現場管理費率				
率(補正前)	33.33%			
	33.28%			
率計上額(補正前)	3,832,600			
	3,729,000			
施工地域補正	1.10			
	1.10			
緊急工事補正	0.00%			
	0.00%			
補正率(加算)	0.00%			
	0.00%			
ICT施工補正	1.00			
	1.00			
率(ICT施工の補正後)	36.66%			
	36.61%			
週休割増補正	1.00			
	1.00			
率(週休2日の補正後)	36.66%			
	36.61%			
現場管理費(率計上額)	3,995,000			
	4,103,000			
<工期延長等現場維持費>				
工期延長等現場維持費率分計算				

諸 経 費 計 算 書				
率分対象額	0			
率	0.00%			
補正率(加算)	0.00%			
工事延長等現場維持費(率計上額)	0			
積上げ分	0			
<工場製作>				
間接労務費対象額	0			
管理費区分 7	0			
間接労務费率	0.00%			
間接労務費	0			
工場管理費対象額	0			
間接労務費	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
工場管理费率	0.00%			
工場管理費	0			
<一般管理費>				
一般管理费率分計算				
対象工事費(工事原価)	14,892,750			
	15,310,742			
純工事費	10,897,750			
	11,207,742			
現場管理費	3,995,000			
	4,103,000			
工期延長中の現場維持等の費用	0			
	0			
間接労務費	0			
	0			
工場管理費	0			
	0			

諸 経 費 計 算 書				
(+) 支給品費	0 0			
(-) 非対象額計	0 0			
処分費等控除額	0 0			
経費対象外費	0 0			
管理費区分 9	0 0			
管理費区分 K1	0 0			
管理費区分 K2	0 0			
管理費区分 K3	0 0			
一般管理費対象工事原価	14,892,750 15,310,742			
一般管理費率				
率(補正前)	21.21% 21.15%			
率計上額(補正前)	3,158,752 3,238,221			
前払金補正係数	1.00 1.00			
補正率(加算)	0.00% 0.00%			
率(補正後)	21.21% 21.15%			
率計上額(補正後)	3,158,752 3,238,221			
契約保証補正額	5,957 5,957			
契約保証補正率	0.04% 0.04%			
(当初対象工事原価)	14,892,750 14,892,750			
一般管理費等	3,164,709 3,244,178			
小 計	18,057,459 18,554,920			
スクラップ評価額	0 0			
工 事 価 格	18,050,000 18,550,000			

諸 経 費 計 算 書 [単独工事]	
種 別	内 訳
◆処分費等控除額	
対象額	直接工事費 + 支給品費 - 事業損失防止施設費 + 準備費の処分費 - 経費対象外費
	9,776,742 + 0 - 0 + 0 - 0 = 9,776,742
比較額	対象額 × 率 / 100 [上限3000万円]
	9,776,742 × (3 / 100) = 293,302
	金額処分費等 - 比較額 [円/1時間0円]
	0 - 293,302 = 0
◆共通仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 + 支給品費 - 事業損失防止施設費 + 準備費の処分費 - 処分費等控除額 - 経費対象外費
	9,776,742 + 0 + 0 + 0 - 0 - 0 = 9,776,742
率	係数A × (対象額 ÷ 係数b) <小数2位止四捨五入>
	57.0 × (9,776,742 ÷ 0.0958) = 12.20
率計上額	対象額 × (((率 × 地域補正 - 加算補正) × ICT施工補正) × 週休割増補正) / 100
	9,776,742 × (((12.20 × 1.20 + 0.00) × 1.00) × 1.00) / 100 = 1,431,000
◆純工事費	
	直接工事費 + 共通仮設費(率分) + 共通仮設費(積上分) - 現場環境改善費(率分) + 現場環境改善費(積上分)
	9,776,742 + 1,431,000 - 0 + 0 + 0 = 11,207,742
◆現場管理費	
対象額	純工事費 - 支給品費 - 処分費等控除額 - 経費対象外費
	11,207,742 - 0 - 0 - 0 = 11,207,742
率	係数A × (対象額 ÷ 係数b) <小数2位止四捨五入>
	76.4 × (11,207,742 ÷ 0.0512) = 33.28
率計上額	対象額 × (((率 × 地域補正 + 緊急工事補正 + 加算補正) × ICT施工補正) × 週休割増補正) / 100
	11,207,742 × (((33.28 × 1.10 + 0.00 + 0.00) × 1.00) × 1.00) / 100 = 4,103,000
◆工事延長等現場維持費率分	

諸 経 費 計 算 書 [単独工事]	
工期延長等日数	
	0 日
公共工事設計労務単価	土木一般世話単価
	0
対象額	契約時の純工事費(千円土め切捨て)
	0
率計上額	対象額 × (率 + 加算補正) / 100
	$0 \times (0.000 + 0.00) / 100 = 0$
◆間接労務費	
対象額	管理費区分 [7]
	0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率 / 100
	$0 \times (0.00) / 100 = 0$
◆工場管理費	
対象額	管理費区分 [2] + 管理費区分 [7] + 間接労務費
	$0 + 0 + 0 = 0$
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率 / 100
	$0 \times (0.00) / 100 = 0$
◆工事原価	
	純工事費 + 現場管理費 + 工期延長中の現場維持費 + 間接労務費 + 工場管理費
	$11,267,742 + 4,103,000 + 0 + 0 + 0 = 15,310,742$
◆一般管理費等	

本 工 事 費 構 成 書

費目	工種	種別	数 量	単 位	金 額	比 率	摘 要
本工事費			1	式	9,502,750	52.65 %	
			1		9,776,742	52.70 %	
緑地法面防護工事			1	式	9,502,750	52.65 %	
			1		9,776,742	52.70 %	
緑地法面防護工			1	式	9,502,750	52.65 %	
			1		9,776,742	52.70 %	
法面防護工			1	式	9,502,750	52.65 %	
			1		9,776,742	52.70 %	
直接工事費計			1	式	9,502,750	52.65 %	
			1		9,776,742	52.70 %	
共通仮設費計			1	式	1,395,000	7.73 %	
			1		1,431,000	7.71 %	
共通仮設費（率分）			1	式	1,395,000	7.73 %	
			1		1,431,000	7.71 %	
純工事費			1	式	10,897,750	60.38 %	
			1		11,207,742	60.42 %	
現場管理費			1	式	3,995,000	22.13 %	
			1		4,103,000	22.12 %	
工事原価			1	式	14,892,750	82.51 %	
			1		15,310,742	82.54 %	
一般管理費等			1	式	3,164,709	17.53 %	
			1		3,244,178	17.49 %	
工事価格			1	式	18,050,000	100.00 %	
			1		18,650,000	100.00 %	
消費税及び地方消費税相当額			1	式	1,805,000		前回：10.00%
			1		1,855,000		

本 工 事 費 構 成 書

費目	上種	種別	数	量	単 位	金 額	比 率	備 考
本工事費計			1			19,855,000		
			1		式	20,405,000		
請負工事価格								
			1		式	17,984,000		
消費税及び地方消費税相当額								
			1		式	1,798,400		
請負額								
			1		式	19,782,400		

総 量 集 計 表 (参考) [その他施工単価等]

[illegible]

施工パッケージ単価分
総 量 集 計 表 (参考) [労務費]

[illegible]

比 較 増 減 表

費目	工種	種別	数	量	単 位	金 額	増 減	摘 要
本工事費			1			9,502,750		
			1			9,776,742	- 273,992	
緑地法面防護工事			1			9,502,750		
			1			9,776,742	- 273,992	
緑地法面防護工			1			9,502,750		
			1			9,776,742	- 273,992	
法面防護工			1			9,502,750		
			1			9,776,742	- 273,992	
直接工事費計			1			9,502,750		
			1			9,776,742	- 273,992	
共通仮設費計			1			1,395,000		
			1			1,431,000	36,000	
共通仮設費（率分）			1			1,395,000		
			1			1,431,000	- 36,000	
純工事費			1			10,897,750		
			1			11,207,742	309,992	
現場管理費			1			3,995,000		
			1			4,103,000	- 108,000	
工事原価			1			14,892,750		
			1			15,310,742	417,992	
一般管理費等			1			3,164,709		
			1			3,244,178	- 79,469	
工事価格			1			18,050,000		
			1			18,550,000	500,000	
消費税及び地方消費税相当額			1			1,805,000		
			1			1,855,000	+ 50,000	

比 較 増 減 表

費目 工種 種別	数 量	単 位	金 額	増 減	摘 要
本工事費計	1	式	19,855,000		
	1		20,405,000	550,000	
請負工事価格		式			
	1		17,984,000		
消費税及び地方消費税相当額		式			
	1		1,798,400		
請負額		式			
	1		19,782,400		