

課長	係長	審査	設計				
							

令和 06 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)							
設 計 書 番 号	年度 06	課・事業所 1101	班 00	連番 0701	区分 1	変更回数 00	基準区分 C0
事 業 所 名	逗子市						
(工 事・業 務)名	緑地法面防護工事 (山の根3丁目地内)						
(工 事・業 務)箇所	山の根3丁目地内						
(河川・路線・区域)名							
単 価 採 用 地 区 名	逗子						
事 業 区 分							
起 案 ・ 決 裁	起案日 令和 年 月 日			決裁日 令和 年 月 日			
工 期							
設 計 金 額	(円)						
	17,952,000 円						
設 計 概 要	簡易吹付法枠工 A=300㎡ その他付帯工 1.0式						
(起 工・変 更)理由							

逗子市

06-1101-00-0701-1-00

この情報は、逗子市
情報公開条例に基づき
交付したものです。
逗 子 市

令和 06 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)						
<支出科目>						
款						
項						
目						
目の細目						
節						
<合併区分情報>						
合併処理設定	しない					
	区 分 1					
	区 分 2					
	区 分 3					
	区 分 4					
	区 分 5					
	区 分 6					
	区 分 7					
	区 分 8					
	区 分 9					
<全体金額情報>						
	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備 考
本工事費	17,952,000					
工事価格	16,320,000					
消費税等相当額	1,632,000					

令和 06 年度 積 算 諸 条 件 調 書 (当初)

経費等情報	主たる工種	道路改良工事		
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(1)－3		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分			
	土木工事標準積算基準書 適用年版	令和06年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和06年7月1日基準		
	週休割増補正区分	補正しない		
	ICT施工補正区分	補正しない		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B	20	人	
(その他情報欄)				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
緑地法面防護工事							
			1		式	8,551,800	
緑地法面防護工							
			1		式	8,551,800	
法面防護工							
			1		式	8,551,800	
直接工事費計							第 0001 号 内訳書
			1		式	8,551,800	
共通仮設費計							
			1		式	1,267,000	
共通仮設費 (率分)							
			1		式	1,267,000	
純工事費							【千円止】
			1		式	9,818,800	
現場管理費							
			1		式	3,618,000	
工事原価							【千円止】
			1		式	13,436,800	
一般管理費等							
			1		式	2,886,223	
工事価格							
			1		式	16,320,000	
消費税及び地方消費税相当額							
			1		式	1,632,000	

(上段：前 回 下段：今 回)

逗子市

- 2 -

この情報は、逗子市
情報公開条例に基づき
交付したものです。
逗子市

第0001号 内訳書
法面防護工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 仮設工		式			第0001号下内
	1		200,000	200,000	
(AMA0020) 準備工		式			第0002号下内
	1		700,000	700,000	
(AMA0030) 法面工		式			第0003号下内
	1		7,319,800	7,319,800	
(AMA0040) 交通管理工		式			第0004号下内
	1		332,000	332,000	
合 計					
				8,551,800	

第0001号 下位内訳書
AMA0010 仮設工

1 式 当り
適用年版 T0607

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0010) 仮設防護柵設置撤去工					
	1	式	200,000	200,000	
合 計				200,000	
	1	式	当り	200,000	円/式

第0002号 下位内訳書
AMA0020 準備工

1 式 当り
適用年版 T0607

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0030) 樹木伐採工 下草刈り含む					
	1	式	100,000	100,000	
(TJ0050) ロープ足場設置撤去					
	1	回	200,000	200,000	
(TJ0060) 吹付プラント設置撤去					
	1	回	200,000	200,000	
(TJ0070) 資機材搬入運搬費					
	1	式	200,000	200,000	
合 計				700,000	
	1	式	当り	700,000	円/式

第0003号 下位内訳書
AMA0030 法面工

1 式 当り
適用年版 T0607

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB220010) 法面整形					第0001号単価表
J01=切土部, J03=有り, J04=軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	300	m2	4,028	1,208,400	
(TJ0090) 発生材積込運搬処分工 残土					
	5	m3	20,000	100,000	
(TJ0120) 簡易吹付法砕工 Mタイプ 1500 枠内NAF-6モルタル t=8cm					
	300	m2	19,238	5,771,400	
(TJ0130) フェンス設置工 H=800 材工共					
	20	m	12,000	240,000	
合 計				7,319,800	
	1	式	当り	7,319,800	円/式

第0004号 下位内訳書
AMA0040 交通管理工

1 式 当り
適用年版 T0607

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0002号単価表
	20	人日	16,600	332,000	
合 計				332,000	
	1	式	当り	332,000	円/式

第0001号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-2-①-4
CB220010 法面整形

1 m2 当り
適用年版 T0607
(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘 要
普通作業員		41.15%			R0102
	R0102		25,300		
特殊作業員		36.06%			R0101
	R0101		28,500		
土木一般世話役		14.54%			R0125
	R0125		31,400		
標準単価		積算単価			
	3,776.1		4,028		
		1 m2			
			4,028	円/m2	
条 件 名 称					
J01 整形箇所	入 力 値		条 件 値		
J03 現場制約の有無	2		切土部		
J04 土質	1		有り		
	3		軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩		

第0002号 単価表 【土木】Ⅱ-5-21-1
WB010212 交通誘導警備員B

1 人日 当り
適用年版 T0607

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B					[1]
	1	人	16,600	16,600	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合 計				16,600	
	1	人日	当り	16,600	円/人日

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ0010	仮設防護柵設置撤去工	式	T0607	200,000	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0030	樹木伐採工 下草刈り含む	式	T0607	100,000	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0050	ロープ足場設置撤去	回	T0607	200,000	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0060	吹付プラント設置撤去	回	T0607	200,000	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0070	資機材搬入運搬費	式	T0607	200,000	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0090	発生材積込運搬処分工 残土	m3	T0607	20,000	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0120	簡易吹付法枠工 Mタイプ 1500 枠内NAF-6モルタル t=8cm	m2	T0607	19,238	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0130	フェンス設置工 材工共	m	T0607	12,000	その他施工単価等	全間接費対象	

諸 経 費 計 算 書				
種 別	単 独 工 事 道路改良工事			
<直接工事費>				
直接工事費	8,551,800			
工種別金額				
指定なし	8,551,800			
<共通仮設費>				
共通仮設費率分計算				
対象工事費				
直接工事費	8,551,800			
準備費(処分費用)	0			
事業損失防止施設費	0			
(対象工事に含まれる全処分費等)	0			
(+)支給品費	0			
(-)非対象額計	0			
処分費等控除額	0			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 1	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K2	0			
共通仮設費対象額 (P)	8,551,800			

諸 経 費 計 算 書				
共通仮設費率				
率(補正前)	12.35%			
率計上額(補正前)	1,056,000			
施工地域補正	1.20			
補正率(加算)	0.00%			
率(施工地域の補正後)	14.82%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	14.82%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	14.82%			
共通仮設費(率計上額)	1,267,000			
現場環境改善費率分計算				
対象工事費				
直接工事費				
(+)支給品費				
(-)非対象額計				
(直接工事費等に含まれる全処分費等)				
経費対象外費				
管理費区分 5				
管理費区分 1				
管理費区分 2				
管理費区分 7				
管理費区分 9				

諸 経 費 計 算 書				
管理費区分 K2				
現場環境改善費対象額 (P)				
現場環境改善費率				
率 (計上しない)				
現場環境改善費(率計上額)				
共通仮設費計	1,267,000			
運 搬 費(積上分)	0			
準 備 費(積上分)	0			
事業損失防止施設費(積上分)	0			
安 全 費(積上分)	0			
役 務 費(積上分)	0			
技術管理費(積上分)	0			
営 繕 費(積上分)	0			
共通仮設費(率分)	1,267,000			
現場環境改善費(積上分+率分)	0			
<現場管理費>				
現場管理費率分計算				
対象工事費(純工事費)	9,818,800			
直接工事費	8,551,800			
共通仮設費	1,267,000			
(+)支給品費	0			

諸 経 費 計 算 書				
(一)非対象額計	0			
処分費等控除額	0			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K4	0			
現場管理費対象額	9,818,800			
現場管理費率				
率(補正前)	33.50%			
率計上額(補正前)	3,289,000			
施工地域補正	1.10			
緊急工事補正	0.00%			
補正率(加算)	0.00%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	36.85%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	36.85%			
現場管理費(率計上額)	3,618,000			
<工期延長等現場維持費>				
工期延長等現場維持費率分計算				

諸 経 費 計 算 書				
率分対象額	0			
率	0.000%			
補正率(加算)	0.00%			
工事延長等現場維持費(率計上額)	0			
積上げ分	0			
<工場製作>				
間接労務費対象額	0			
管理費区分 7	0			
間接労務费率	0.00%			
間接労務費	0			
工場管理費対象額	0			
間接労務費	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
工場管理费率	0.00%			
工場管理費	0			
<一般管理費>				
一般管理费率分計算				
対象工事費(工事原価)	13,436,800			
純工事費	9,818,800			
現場管理費	3,618,000			
工期延長中の現場維持等の費用	0			
間接労務費	0			
工場管理費	0			

諸 経 費 計 算 書				
(+)支給品費	0			
(-)非対象額計	0			
処分費等控除額	0			
経費対象外費	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K2	0			
管理費区分 K3	0			
一般管理費対象工事原価	13,436,800			
一般管理费率				
率(補正前)	21.44%			
率計上額(補正前)	2,880,849			
前払金補正係数	1.00			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	21.44%			
率計上額(補正後)	2,880,849			
契約保証補正額	5,374			
契約保証補正率	0.04%			
(当初対象工事原価)	13,436,800			
一般管理費等	2,886,223			
小 計	16,323,023			
スクラップ評価額	0			
工 事 価 格	16,320,000			

諸 経 費 計 算 書 [単独工事]	
種 別	内 訳
◆処分費等控除額	
対象額	直接工事費 + 支給品費 + 事業損失防止施設費 + 準備費の処分費 - 経費対象外費
	$8,551,800 + 0 + 0 + 0 - 0 = 8,551,800$
比較額	対象額 × 率 / 100 [上限3000万円]
	$8,551,800 \times (3 / 100) = 256,554$
	金額処分費等 - 比較額 [円/時0円]
	$0 - 256,554 = 0$
◆共通仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 + 支給品費 + 事業損失防止施設費 + 準備費の処分費 - 処分費等控除額 - 経費対象外費
	$8,551,800 + 0 + 0 + 0 - 0 - 0 = 8,551,800$
率	係数A × (対象額 ÷ 係数b) <小数2位止四捨五入>
	$57.0 \times (8,551,800 \div 0.0958) = 12.35$
率計上額	対象額 × (((率 × 地域補正 + 加算補正) × ICT施工補正) × 週休割増補正) / 100
	$8,551,800 \times (((12.35 \times 1.20 + 0.00) \times 1.00) \times 1.00) / 100 = 1,267,000$
◆純工事費	
	直接工事費 + 共通仮設費(率分) + 共通仮設費(積上分) + 現場環境改善費(率分) + 現場環境改善費(積上分)
	$8,551,800 + 1,267,000 + 0 + 0 + 0 = 9,818,800$
◆現場管理費	
対象額	純工事費 + 支給品費 - 処分費等控除額 - 経費対象外費
	$9,818,800 + 0 - 0 - 0 = 9,818,800$
率	係数A × (対象額 ÷ 係数b) <小数2位止四捨五入>
	$76.4 \times (9,818,800 \div 0.0512) = 33.50$
率計上額	対象額 × (((率 × 地域補正 + 緊急工事補正 + 加算補正) × ICT施工補正) × 週休割増補正) / 100
	$9,818,800 \times (((33.50 \times 1.10 + 0.00 + 0.00) \times 1.00) \times 1.00) / 100 = 3,618,000$
◆工事延長等現場維持費率分	

諸 経 費 計 算 書 [単独工事]	
工期延長等日数	
	0 日
公共工事設計労務単価	土木一般世話役単価
	0
対象額	契約時の純工事費(千円止め切捨て)
	0
率計上額	対象額 × (率 + 加算補正) / 100
	$0 \times (0.000 + 0.00) / 100 = 0$
◆間接労務費	
対象額	管理費区分 [7]
	0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率 / 100
	$0 \times (0.00) / 100 = 0$
◆工場管理費	
対象額	管理費区分 [2] + 管理費区分 [7] + 間接労務費
	$0 + 0 + 0 = 0$
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率 / 100
	$0 \times (0.00) / 100 = 0$
◆工事原価	
	純工事費 + 現場管理費 + 工期延長中の現場維持費 + 間接労務費 + 工場管理費
	$9,818,800 + 3,618,000 + 0 + 0 + 0 = 13,436,800$
◆一般管理費等	

本 工 事 費 構 成 書

費目	工種	種別	数 量	単 位	金 額	比 率	摘 要
本工事費				式			
			1		8,551,800	52.40 %	
緑地法面防護工事				式			
			1		8,551,800	52.40 %	
緑地法面防護工				式			
			1		8,551,800	52.40 %	
法面防護工				式			
			1		8,551,800	52.40 %	
直接工事費計				式			
			1		8,551,800	52.40 %	
共通仮設費計				式			
			1		1,267,000	7.76 %	
共通仮設費（率分）				式			
			1		1,267,000	7.76 %	
純工事費				式			
			1		9,818,800	60.16 %	
現場管理費				式			
			1		3,618,000	22.17 %	
工事原価				式			
			1		13,436,800	82.33 %	
一般管理費等				式			
			1		2,886,223	17.69 %	
工事価格				式			
			1		16,320,000	100.00 %	
消費税及び地方消費税相当額				式			
			1		1,632,000		

[illegible]

総 量 集 計 表 (参考) [労務費]

[illegible]

総 量 集 計 表 (参考) [その他施工単価等]

[illegible]

[illegible]

課長	係長	審査	設計				
							

令和 06 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (変更第 1 回)							
設 計 書 番 号	年度 06	課・事業所 1101	班 00	連番 0701	区分 1	変更回数 01	基準区分 C0
事 業 所 名	逗子市						
(工 事・業 務)名	緑地法面防護工事 (山の根 3 丁目地内)						
(工 事・業 務)箇所	山の根 3 丁目地内						
(河川・路線・区域)名							
単 価 採 用 地 区 名	逗子						
事 業 区 分							
起 案 ・ 決 裁	起案日 令和 年 月 日			決裁日 令和 年 月 日			
工 期							
設 計 金 額	(17,952,000 円)						
	20,141,000 円						
設 計 概 要	当初設計 簡易吹付法枠工 A=300㎡ その他付帯工 1.0式 変更設計 簡易吹付法枠工 A=333㎡ その他付帯工 1.0式						
(起 工・変 更)理由							

逗子市

06-1101-00-0701-1-01

この情報は、逗子市
情報公開条例に基づき
交付したものです。
逗 子 市

令和 06 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (変更第1回)						
<支出科目>						
款						
項						
目						
目の細目						
節						
<合併区分情報>						
合併処理設定	しない					
	区 分 1					
	区 分 2					
	区 分 3					
	区 分 4					
	区 分 5					
	区 分 6					
	区 分 7					
	区 分 8					
	区 分 9					
<全体金額情報>						
	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
本工事費	17,952,000	14,850,000	20,141,000	16,660,600	+	1,810,600
工事価格	16,320,000	13,500,000	18,310,000	15,146,000	+	1,646,000
消費税等相当額	1,632,000	1,350,000	1,831,000	1,514,600	+	164,600

令和 06 年度 積 算 諸 条 件 調 書 (変 更 第 1 回)

経費等情報	主たる工種	道路改良工事		
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(1)ー3		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分			
	土木工事標準積算基準書 適用年版	令和06年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和06年7月1日基準		
	週休割増補正区分	補正しない		
	ICT施工補正区分	補正しない		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B	20	人	
(その他情報欄)				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
緑地法面防護工事			1	式		8,551,800	
			1			9,644,568	
緑地法面防護工			1	式		8,551,800	
			1			9,644,568	
法面防護工			1	式		8,551,800	第 0001 号 内訳書
			1			9,644,568	
直接工事費計			1	式		8,551,800	
			1			9,644,568	
共通仮設費計			1	式		1,267,000	
			1			1,412,000	
共通仮設費（率分）			1	式		1,267,000	【千円止】
			1			1,412,000	
純工事費			1	式		9,818,800	
			1			11,056,568	
現場管理費			1	式		3,618,000	【千円止】
			1			4,050,000	
工事原価			1	式		13,436,800	
			1			15,106,568	
一般管理費等			1	式		2,886,223	
			1			3,204,945	
工事価格			1	式		16,320,000	【万円止】
			1			18,310,000	
消費税及び地方消費税相当額			1	式		1,632,000	前回：10.00%
			1			1,831,000	今回：10.00%

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費計			1			17,952,000	
			1	式		20,141,000	
請負工事価格							
			1	式		15,146,000	【千円止】
消費税及び地方消費税相当額							
			1	式		1,514,600	今回：10.00%
請負額							
			1	式		16,660,600	

第0001号 内訳書
法面防護工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 仮設工	1	式	200,000	200,000	第0001号下内
	1		200,000	200,000	
(AMA0020) 準備工	1	式	700,000	700,000	第0002号下内
	1		700,000	700,000	
(AMA0030) 法面工	1	式	7,319,800	7,319,800	第0003号下内
	1		8,412,568	8,412,568	
(AMA0040) 交通管理工	1	式	332,000	332,000	第0004号下内
	1		332,000	332,000	
合 計				8,551,800	
				9,644,568	

第0001号 下位内訳書
AMA0010 仮設工

1 式 当り
適用年版 T0607
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0010) 仮設防護柵設置撤去工	1	式	200,000	200,000	
	1		200,000	200,000	
合 計				200,000	
				200,000	
	1	式		200,000	円/式
	1		当り	200,000	

第0002号 下位内訳書
AMA0020 準備工

1 式 当り
適用年版 T0607
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0030) 樹木伐採工 下草刈り含む	1	式	100,000	100,000	
	1		100,000	100,000	
(TJ0050) ロープ足場設置撤去	1	回	200,000	200,000	
	1		200,000	200,000	
(TJ0060) 吹付プラント設置撤去	1	回	200,000	200,000	
	1		200,000	200,000	
(TJ0070) 資機材搬入運搬費	1	式	200,000	200,000	
	1		200,000	200,000	
合 計				700,000	
				700,000	
	1	式		700,000	円/式
	1		当り	700,000	

第0003号 下位内訳書
AMA0030 法面工

1 式 当り
適用年版 T0607

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB220010) 法面整形	300	m2	4,028	1,208,400	第0001号単価表
J01=切土部, J03=有り, J04=軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	333		4,028	1,341,324	
(TJ0090) 発生材積込運搬処分工 残土	5	m3	20,000	100,000	
	5		20,000	100,000	
(TJ0120) 簡易吹付法枠工 Mタイプ 1500 枠内NAF-6モルタル t=8cm	300	m2	19,238	5,771,400	
	333		19,238	6,406,254	
(TJ0130) フェンス設置工 H=800 材工共	20	m	12,000	240,000	
	0		12,000	0	
(TJ0140) フェンス設置工 H=1.2m 基礎有 ネットフェンス		m			
	32.5		14,550	472,875	
(Z132630875) 建設木くず (三浦半島地区) 幹部		t			I
	3.45		26,700	92,115	
合 計				7,319,800	
				8,412,568	
	1	式		7,319,800	円/式
	1		当り	8,412,568	

第0004号 下位内訳書
AMA0040 交通管理工

1 式 当り
適用年版 T0607

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B	20	人日	16,600	332,000	第0002号単価表
	20		16,600	332,000	
合 計				332,000	
				332,000	
	1	式		332,000	円/式
	1		当り	332,000	

第0001号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-2-①-4
CB220010 法面整形

1 m2 当り
適用年版 T0607
(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
普通作業員		41.15%			R0102
	R0102		25,300		
特殊作業員		36.06%			R0101
	R0101		28,500		
土木一般世話役		14.54%			R0125
	R0125		31,400		
標準単価		積算単価			
	3,776.1		4,028		
		1 m2			
			4,028	円／m2	
条 件 名 称					
J01 整形箇所	入 力 値		条 件 値		
J03 現場制約の有無	2		切土部		
J04 土質	1		有り		
	3		軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩		

第0002号 単価表
WB010212 交通誘導警備員B

【土木】Ⅱ-5-21-1

1 人日 当り
適用年版 T0607

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B					[1]
	1	人	16,600	16,600	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合 計					
				16,600	
	1	人日 当り		16,600	
					円/人日

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ0010	仮設防護柵設置撤去工	式	T0607	200,000	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0030	樹木伐採工 下草刈り含む	式	T0607	100,000	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0050	ロープ足場設置撤去	回	T0607	200,000	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0060	吹付プラント設置撤去	回	T0607	200,000	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0070	資機材搬入運搬費	式	T0607	200,000	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0090	発生材積込運搬処分工 残土	m3	T0607	20,000	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0120	簡易吹付法砕工 Mタイプ 1500 枠内NAF-6モルタル t=8cm	m2	T0607	19,238	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0130	フェンス設置工 材工共	m	T0607	12,000	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0140	フェンス設置工 H=1.2m 基礎有 ネットフェンス	m	T0607	14,550	その他施工単価等	全間接費対象	

諸 経 費 計 算 書				
種 別	単 独 工 事 道路改良工事			
<直接工事費>				
直接工事費	8,551,800 9,644,568			
工種別金額				
指定なし	8,551,800 9,644,568			
<共通仮設費>				
共通仮設費率分計算				
対象工事費				
直接工事費	8,551,800 9,644,568			
準備費(処分費用)	0 0			
事業損失防止施設費	0 0			
(対象工事に含まれる全処分費等)	0 92,115			
(+)支給品費	0 0			
(一)非対象額計	0 0			
処分費等控除額	0 0			
経費対象外費	0 0			
管理費区分 5	0 0			
管理費区分 1	0 0			
管理費区分 2	0 0			
管理費区分 7	0 0			
管理費区分 9	0 0			
管理費区分 K2	0 0			
共通仮設費対象額 (P)	8,551,800 9,644,568			

諸 経 費 計 算 書				
共通仮設費率				
率(補正前)	12.35%			
	12.21%			
率計上額(補正前)	1,056,000			
	1,177,000			
施工地域補正	1.20			
	1.20			
補正率(加算)	0.00%			
	0.00%			
率(施工地域の補正後)	14.82%			
	14.65%			
ICT施工補正	1.00			
	1.00			
率(ICT施工の補正後)	14.82%			
	14.65%			
週休割増補正	1.00			
	1.00			
率(週休2日の補正後)	14.82%			
	14.65%			
共通仮設費(率計上額)	1,267,000			
	1,412,000			
現場環境改善費率分計算				
対象工事費				
直接工事費				
(+)支給品費				
(-)非対象額計				
(直接工事費等に含まれる全処分費等)				
経費対象外費				
管理費区分 5				
管理費区分 1				
管理費区分 2				
管理費区分 7				
管理費区分 9				

諸 経 費 計 算 書				
管理費区分 K2				
現場環境改善費対象額 (P)				
現場環境改善费率				
率 (計上しない)				
現場環境改善費 (率計上額)				
共通仮設費計	1,267,000 1,412,000			
運 搬 費 (積上分)	0 0			
準 備 費 (積上分)	0 0			
事業損失防止施設費 (積上分)	0 0			
安 全 費 (積上分)	0 0			
役 務 費 (積上分)	0 0			
技術管理費 (積上分)	0 0			
営 繕 費 (積上分)	0 0			
共通仮設費 (率分)	1,267,000 1,412,000			
現場環境改善費 (積上分 + 率分)	0 0			
<現場管理費>				
現場管理费率分計算				
対象工事費 (純工事費)	9,818,800 11,056,568			
直接工事費	8,551,800 9,644,568			
共通仮設費	1,267,000 1,412,000			
(+) 支給品費	0 0			

諸 経 費 計 算 書				
(一)非対象額計	0			
	0			
処分費等控除額	0			
	0			
経費対象外費	0			
	0			
管理費区分 5	0			
	0			
管理費区分 2	0			
	0			
管理費区分 7	0			
	0			
管理費区分 9	0			
	0			
管理費区分 K1	0			
	0			
管理費区分 K4	0			
	0			
現場管理費対象額	9,818,800			
	11,056,568			
現場管理費率				
率(補正前)	33.50%			
	33.30%			
率計上額(補正前)	3,289,000			
	3,681,000			
施工地域補正	1.10			
	1.10			
緊急工事補正	0.00%			
	0.00%			
補正率(加算)	0.00%			
	0.00%			
ICT施工補正	1.00			
	1.00			
率(ICT施工の補正後)	36.85%			
	36.63%			
週休割増補正	1.00			
	1.00			
率(週休2日の補正後)	36.85%			
	36.63%			
現場管理費(率計上額)	3,618,000			
	4,050,000			
<工期延長等現場維持費>				
工期延長等現場維持費率分計算				

諸 経 費 計 算 書				
率分対象額	0 0			
率	0.000% 0.000%			
補正率(加算)	0.00% 0.00%			
工事延長等現場維持費(率計上額)	0 0			
積上げ分	0 0			
<工場製作>				
間接労務費対象額	0 0			
管理費区分 7	0 0			
間接労務费率	0.00% 0.00%			
間接労務費	0 0			
工場管理費対象額	0 0			
間接労務費	0 0			
管理費区分 2	0 0			
管理費区分 7	0 0			
工場管理费率	0.00% 0.00%			
工場管理費	0 0			
<一般管理費>				
一般管理费率分計算				
対象工事費(工事原価)	13,436,800 15,106,568			
純工事費	9,818,800 11,056,568			
現場管理費	3,618,000 4,050,000			
工期延長中の現場維持等の費用	0 0			
間接労務費	0 0			
工場管理費	0 0			

諸 経 費 計 算 書				
(+)支給品費	0 0			
(-)非対象額計	0 0			
処分費等控除額	0 0			
経費対象外費	0 0			
管理費区分 9	0 0			
管理費区分 K1	0 0			
管理費区分 K2	0 0			
管理費区分 K3	0 0			
一般管理費対象工事原価	13,436,800 15,106,568			
一般管理费率				
率(補正前)	21.44% 21.18%			
率計上額(補正前)	2,880,849 3,199,571			
前払金補正係数	1.00 1.00			
補正率(加算)	0.00% 0.00%			
率(補正後)	21.44% 21.18%			
率計上額(補正後)	2,880,849 3,199,571			
契約保証補正額	5,374 5,374			
契約保証補正率	0.04% 0.04%			
(当初対象工事原価)	13,436,800 13,436,800			
一般管理費等	2,886,223 3,204,945			
小 計	16,323,023 18,311,513			
スクラップ評価額	0 0			
工 事 価 格	16,320,000 18,310,000			

諸 経 費 計 算 書 [単独工事]	
種 別	内 訳
◆処分費等控除額	
対象額	直接工事費 + 支給品費 + 事業損失防止施設費 + 準備費の処分費 - 経費対象外費
	$9,644,568 + 0 + 0 + 0 - 0 = 9,644,568$
比較額	対象額 × 率 / 100 [上限3000万円]
	$9,644,568 \times (3 / 100) = 289,337$
	金額処分費等 - 比較額 [円未満0円]
	$92,115 - 289,337 = 0$
◆共通仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 + 支給品費 + 事業損失防止施設費 + 準備費の処分費 - 処分費等控除額 - 経費対象外費
	$9,644,568 + 0 + 0 + 0 - 0 - 0 = 9,644,568$
率	係数A × (対象額 ÷ 係数b) <小数2位止四捨五入>
	$57.0 \times (9,644,568 \div 0.0958) = 12.21$
率計上額	対象額 × (((率 × 地域補正 + 加算補正) × ICT施工補正) × 週休割増補正) / 100
	$9,644,568 \times (((12.21 \times 1.20 + 0.00) \times 1.00) \times 1.00) / 100 = 1,412,000$
◆純工事費	
	直接工事費 + 共通仮設費(率分) + 共通仮設費(積上分) + 現場環境改善費(率分) + 現場環境改善費(積上分)
	$9,644,568 + 1,412,000 + 0 + 0 + 0 = 11,056,568$
◆現場管理費	
対象額	純工事費 + 支給品費 - 処分費等控除額 - 経費対象外費
	$11,056,568 + 0 - 0 - 0 = 11,056,568$
率	係数A × (対象額 ÷ 係数b) <小数2位止四捨五入>
	$76.4 \times (11,056,568 \div 0.0512) = 33.30$
率計上額	対象額 × (((率 × 地域補正 + 緊急工事補正 + 加算補正) × ICT施工補正) × 週休割増補正) / 100
	$11,056,568 \times (((33.30 \times 1.10 + 0.00 + 0.00) \times 1.00) \times 1.00) / 100 = 4,050,000$
◆工事延長等現場維持費率分	

諸 経 費 計 算 書 [単独工事]	
工期延長等日数	
	0 日
公共工事設計労務単価	土木一般世話役単価
	0
対象額	契約時の純工事費(千円止め切捨て)
	0
率計上額	対象額 × (率 + 加算補正) / 100
	$0 \times (0.000 + 0.00) / 100 = 0$
◆間接労務費	
対象額	管理費区分 [7]
	0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率 / 100
	$0 \times (0.00) / 100 = 0$
◆工場管理費	
対象額	管理費区分 [2] + 管理費区分 [7] + 間接労務費
	$0 + 0 + 0 = 0$
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率 / 100
	$0 \times (0.00) / 100 = 0$
◆工事原価	
	純工事費 + 現場管理費 + 工期延長中の現場維持費 + 間接労務費 + 工場管理費
	$11,056,568 + 4,050,000 + 0 + 0 + 0 = 15,106,568$
◆一般管理費等	

本 工 事 費 構 成 書

費目	工種	種別	数	量	単 位	金 額	比 率	摘 要
本工事費			1			8,551,800	52.40 %	
			1		式	9,644,568	52.67 %	
緑地法面防護工事			1			8,551,800	52.40 %	
			1		式	9,644,568	52.67 %	
緑地法面防護工			1			8,551,800	52.40 %	
			1		式	9,644,568	52.67 %	
法面防護工			1			8,551,800	52.40 %	
			1		式	9,644,568	52.67 %	
直接工事費計			1			8,551,800	52.40 %	
			1		式	9,644,568	52.67 %	
共通仮設費計			1			1,267,000	7.76 %	
			1		式	1,412,000	7.71 %	
共通仮設費（率分）			1			1,267,000	7.76 %	
			1		式	1,412,000	7.71 %	
純工事費			1			9,818,800	60.16 %	
			1		式	11,056,568	60.39 %	
現場管理費			1			3,618,000	22.17 %	
			1		式	4,050,000	22.12 %	
工事原価			1			13,436,800	82.33 %	
			1		式	15,106,568	82.50 %	
一般管理費等			1			2,886,223	17.69 %	
			1		式	3,204,945	17.50 %	
工事価格			1			16,320,000	100.00 %	
			1		式	18,310,000	100.00 %	
消費税及び地方消費税相当額			1			1,632,000		前回：10.00%
			1		式	1,831,000		

本 工 事 費 構 成 書

費目	工種	種別	数	量	単 位	金 額	比 率	摘 要
本工事費計			1			17,952,000		
			1		式	20,141,000		
請負工事価格								
			1		式	15,146,000		
消費税及び地方消費税相当額								
			1		式	1,514,600		
請負額								
			1		式	16,660,600		

総 量 集 計 表 (参考) [労務費]

[illegible]

総 量 集 計 表 (参考) [仮設材単価等]

[illegible]

総 量 集 計 表 (参考) [その他施工単価等]

[illegible]

[illegible]

比 較 増 減 表

費目	工種	種別	数 量	単 位	金 額	増 減	摘 要
本工事費			1	式	8,551,800		
			1		9,644,568	+ 1,092,768	
緑地法面防護工事			1	式	8,551,800		
			1		9,644,568	+ 1,092,768	
緑地法面防護工			1	式	8,551,800		
			1		9,644,568	+ 1,092,768	
法面防護工			1	式	8,551,800		
			1		9,644,568	+ 1,092,768	
直接工事費計			1	式	8,551,800		
			1		9,644,568	+ 1,092,768	
共通仮設費計			1	式	1,267,000		
			1		1,412,000	+ 145,000	
共通仮設費（率分）			1	式	1,267,000		
			1		1,412,000	+ 145,000	
純工事費			1	式	9,818,800		
			1		11,056,568	+ 1,237,768	
現場管理費			1	式	3,618,000		
			1		4,050,000	+ 432,000	
工事原価			1	式	13,436,800		
			1		15,106,568	+ 1,669,768	
一般管理費等			1	式	2,886,223		
			1		3,204,945	+ 318,722	
工事価格			1	式	16,320,000		
			1		18,310,000	+ 1,990,000	
消費税及び地方消費税相当額			1	式	1,632,000		
			1		1,831,000	+ 199,000	

比 較 増 減 表

費目	工種	種別	数 量	単 位	金 額	増 減	摘 要
本工事費計			1		17,952,000		
			1	式	20,141,000	+ 2,189,000	
請負工事価格							
			1	式	15,146,000		
消費税及び地方消費税相当額							
			1	式	1,514,600		
請負額							
			1	式	16,660,600		